

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF KERUSI PENONTON DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM MBSJ SERDANG JAYA, JALAN RAYA 7/1, SERI KEMBANGAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1141

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p>				
A	<p>KERJA - KERJA PENYEDIAAN KERUSI Kerja-kerja membuka, memecah dan membersihkan kerusi penonton sedia ada serta kerangka kerusi, perkemas lantai menggunakan simen gam sekiranya terdapat rekahan dan retak bagi tujuan menerima kerusi penonton baharu termasuk membawa keluar sisa bahan binaan keluar dari tapak ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak MBSJ serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	M2	1,700		
B	<p>KERJA - KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KERUSI PENONTON Kerja-kerja membekal dan memasang kerusi penonton jenis PSB-PB-E6 atau setarafnya dengannya yang terdiri daripada unit polipropilena acuan suntikan satu keping dengan ketebalan nominal 4.6–5.0 mm, lengkap dengan rusuk bersepadu bagi kekuatan struktur dan pemasangan terus; bahan hendaklah distabilkan UV, sesuai untuk kegunaan luar, mempunyai kemasan separa berkilat licin serta bukaan saluran bersepadu, dengan dimensi kira-kira 435 mm (L) x 420 mm (D) x 320 mm (T); sistem hendaklah diperakui FRIM, mematuhi BS EN 12727:2000 serta cadangan tempat duduk FIFA, dan dilindungi oleh jaminan kecacatan pembuatan selama lima (5) tahun; kerusi hendaklah dipasang pada kaki tapak pedestal yang ditambat ke lantai konkrit, menggunakan palang mendatar dan kaki sokongan daripada keluli seksyen berongga segi empat tepat 50 x 40 x 2.1 mm lengkap dengan pendakap, dan semua komponen keluli hendaklah disiapkan dengan salutan serbuk atau galvanisasi celup panas bagi perlindungan kakisan yang sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	1,462		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF KERUSI PENONTON DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM MBSJ SERDANG JAYA, JALAN RAYA 7/1, SERI KEMBANGAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1141

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA - KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KERUSI PENONTON (SAMB.)</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kerusi penonton dari jenis Sistem PSB Tempat Duduk Boleh Tarik (<i>RETRACTABLE</i>) bersama kerusi PSB-PB-E1 atau setarafnya dengannya dan hendaklah terdiri daripada struktur sokongan keluli yang dilengkapi roda boleh tarik PSB berdiameter 127 mm, dengan empat (4) roda bagi setiap kolum untuk pengagihan beban sekata, termasuk landasan bawah keluli berlipat berbilang dengan mekanisme penguncian barisan, landasan atas dengan rel panduan nilon acuan, serta rangka keluli tegar yang dibentuk daripada rasuk hadapan dan belakang yang saling dihubungkan menggunakan bolt tembus; sistem dek hendaklah menggunakan rasuk keluli tergalvani berbentuk gulungan (tanpa kimpalan) yang menyokong papan lapis 17 mm dengan kemasan vinil anti-gelincir tahan haus setebal 1.2 mm, dilengkapi pedal lorong dengan jalur aluminium aloi anti-gelincir melebihi 90 mm, dan semua sambungan dek serta sokongan hendaklah dipasang secara mekanikal menggunakan penyambung aluminium berbentuk I; ciri keselamatan hendaklah merangkumi pengadang sisi pengumpulan sendiri setinggi minimum 1100 mm dengan jarak sela kurang 100 mm serta kemasan salutan serbuk, anak tangga papan lapis 17 mm dengan vinil anti-gelincir dan perlindungan tepi aluminium, serta tempat duduk berdimensi anggaran 450 mm (L) x 235 mm (T) x 305 mm (D) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	224		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF KERUSI PENONTON DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM MBSJ SERDANG JAYA, JALAN RAYA 7/1, SERI KEMBANGAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1141

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA - KERJA MENGECAT</p>				
A	<p>Kerja-kerja membasuh, menggosok atau mengikis, distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana-mana permukaan yang rosak perlu dibaiki yang hendak di cat dan menyediakan permukaan untuk disapukan sebanyak 2 lapisan cat asas (<i>undercoat</i>) pada permukaan berlepa pada bahagian tembok pagar, stor dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	600		
B	<p>Kerja-kerja mengecat keseluruhan permukaan dinding bahagian luar dengan sapuan 2 lapis menggunakan cat jenis tahan rintangan cuaca (<i>wheathershield</i>) pada keseluruhan bahagian tembok pagar, stor dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Warna Dan Grafik Akan Ditentukan di tapak)</p>	M2	600		
C	<p>Kerja-kerja membasuh, menggosok atau mengikis, distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana-mana permukaan yang rosak perlu dibaiki yang hendak di cat dan menyediakan permukaan untuk disapukan sebanyak 2 lapisan cat asas (<i>undercoat</i>) pada permukaan berlepa pada bahagian dalam stadium, stor dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	1,895		
D	<p>Kerja-kerja mengecat dinding bahagian dalaman dengan sapuan cat emulsi pada keseluruhan bahagian ruang dalam stadium, stor dan pondok pengawal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	1,895		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF KERUSI PENONTON DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM MBSJ SERDANG JAYA, JALAN RAYA 7/1, SERI KEMBANGAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1141

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA-KERJA RAILING</p> <p>A Kerja-kerja membasuh, menggosok atau mengikis, distemper lama dan sebagainya termasuk pada mana -mana permukaan yang rosak perlu dibaiki yang hendak di cat dan menyediakan permukaan untuk disapukan sebanyak 2 lapisan cat prime (<i>undercoat</i>) pada permukaan besi pada bahagian pagar tangga, pagar keselamatan, stor, pagar dan tembok pagar serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja mengecat bahagian pagar tangga, pagar keselamatan, stor, pagar dan tembok pagar dengan sapuan cat kilat berasas damar alkayd serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>				
		M2	210		
		M2	210		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					