



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P13-03202/47/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PEMBINAAN BAN DAN BENTENG DI TELOK GONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **24 MEI 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|---|----------------|-------|------------|-------------|
| 1 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan. | Pukal | | | |
| 2 | Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja (Pemborong dikehendaki menyediakan Pelapik tapak mesin semasa kerja-kerja dijalankan) | Pukal | | | |
| 3 | Kerja-kerja penyediaan tapak kerja sebelum memulakan kerja dan pembersihan tapak kerja selepas kerja-kerja selesai dilaksanakan di lokasi 1, 2, 3 dan 4 mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. | Pukal | | | |
| 4 | <u>Benteng Kg Sg Udang, Telok Gong (Lokasi 1)</u> | | | | |
| a | Mengadakan jentera bagi membentuk semula benteng seperti yang asal menggunakan tanah sedia ada sebelum kerja-kerja menambak tanah merah dimulakan. (Panjang Ban : 400m , Tinggi tanah : 1m, Lebar Benteng : 5m) | M ³ | 2,600 | | |
| B | Membekal, merata dan memadat tanah merah import jenis laterite di atas benteng yang telah siap dibentuk semula termasuk kerja memadat menggunakan Vibrating Roller seberat 3 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan. (Panjang Ban : 400m , Tebal tanah : 0.6m, Lebar Benteng : 3m) | M ³ | 984 | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|-----|--|--|
| c | <p>Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jalan (street lamp) jenis kuasa solar 200watt yang bersesuaian termasuk aksesori pemasangan serta kerja-kerja berkaitan.</p> | Nos | 15 | | |
| 5 | <p><u>Benteng Kg Perajurit, Telok Gong (Lokasi 2)</u></p> | | | | |
| a | <p>Membekal, menghantar dan menanam cerucuk batang kelapa bagi mengukuhkan benteng serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai penguasa atau wakilnya</p> | Nos | 200 | | |
| b | <p>Membekal, menghantar dan memasang Geotextile sebagai galas di atas tanah sebelum kerja-kerja membina semula benteng serta kerja-kerja berkaitan.</p> | M ² | 300 | | |
| c | <p>Mengadakan jentera yang bersesuaian bagi kerja-kerja membentuk dan memadat benteng menggunakan tanah sediaada di tapak serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> | M ³ | 170 | | |
| 6 | <p><u>Benteng Kg Nelayan, Telok Gong (Lokasi 3)</u></p> | | | | |
| a | <p>Mengadakan jentera bagi membentuk semula benteng seperti yang asal menggunakan tanah sedia ada sebelum kerja-kerja menambak tanah merah dimulakan. (Panjang Ban : 50m , Tinggi tanah : 1m, Lebar Benteng : 5m)</p> | M ³ | 325 | | |
| b | <p>Membekal, merata dan memadat tanah merah import jenis laterite di atas benteng yang telah siap dibentuk semula termasuk kerja memadat menggunakan Vibrating Roller seberat 3 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan. (Panjang Ban : 50m , Tebal tanah : 0.6m, Lebar Benteng : 3m)</p> | M ³ | 123 | | |
| 7 | <p><u>Membaiki Tebing Parit Borrowpit (Lokasi 4)</u></p> | | | | |
| a | <p>Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm Ø x 4.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> | Bil. | 800 | | |
| b | <p>Membekal dan memasang kain High Strength Geotextile yang diluluskan dan diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.</p> | M ² | 450 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|-----|--|--|
| c | Membekal dan memasang 2m x 2m x 1m Wire Mesh raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. | Bil | 25 | | |
| d | Membekal dan memasang 2m x 1m x 1m Wire Mesh raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. | Bil | 25 | | |
| e | Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya | M ³ | 200 | | |
| 8 | Kerja-kerja memotong dan membersihkan pokok di rezab Ban Telok Gong serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. | Nos | 30 | | |
| 9 | Menyediakan jentera yang bersesuaian dan tenaga pekerja untuk kerja-kerja memungkah dan mengumpul sampah dari parit borrowpit ke dalam tong sampah (tong roro) dan seterusnya mengangkut keluar dari tapak kerja ke tapak pelupusan sampah yang berdaftar dan dibenarkan. | M ³ | 150 | | |
| 10 | Menyediakan lori dan tong roro untuk mengangkut keluar sisa potongan pokok dan sampah dari tapak ke tempat pemborong sendiri serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. | Tong | 5 | | |
| 11 | Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). | Pukal | | | |
| Jumlah Keseluruhan | | | | | |

Tempoh siap kerja : 10 Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
