

# SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI DEWAN MBSJ PUCHONG PRIMA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1143**

| BIL                                    | HURAIAN KERJA   | JUMLAH<br>( RM ) |
|--|---|------------------|
|  | <p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b></p> <p><b>Menyediakan perkara-perkara berikut :</b></p> <p><b>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</b></p> <p>A Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji / lori / <i>staging</i> dan buruh mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> |                  |
|  | <p><b>Insurans / Takaful</b></p> <p>B <b>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</b><br/>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>  |                  |
|  | <p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>  |                  |
|  | <p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)<br/>** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>  |                  |
|  | <p>E <b>Menyediakan Bon Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :</b><br/>Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*<br/>Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)*<br/>* Potong mana yang tidak berkenaan</p>   |                  |
|  | <p><b>Peralatan</b></p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan segala peralatan perhubungan dan keselamatan yang mencukupi bagi semua pekerja / kakitangan kontraktor yang terlibat di tapak seperti <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, ves keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu.</p>   |                  |
|  | <p><b>Papan Tanda Projek</b></p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>  |                  |
|  | <p><b>Jadual Perancangan Kerja</b></p> <p>H Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>  |                  |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</b> |   |                  |

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI DEWAN MBSJ PUCHONG PRIMA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1143

| BIL   | HURAIAN KERJA  | JUMLAH ( RM ) |
|---|--|---------------|
|   | <p style="text-align: right;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u></b></p> <p><b>Penyediaan Laporan dan Tuntutan Bayaran</b></p> <p>A Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.</p> | <p>.....</p>  |
| <p><b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b></p> |  |               |

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI DEWAN MBSJ PUCHONG PRIMA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1143

| BIL  | HURAIAN KERJA  | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--|--|------|----------|------------|-------------|
|  | <b><u>KERJA-KERJA PENGHAWA DINGIN</u></b>  |      |          |            |             |
| A  | 2 H.p Split Unit Wallmounted (Wireless Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor & outdoor units) Jenis R22 atau R410A atau R32.   | Nos  | 2        |            |             |
| B  | 5 H.p Split Unit Ceiling Expose (Wireless Controller) (Acson atau yang setaraf dengannya) (indoor & outdoor unit only) JR22 atau R410A atau R32 berserta bracket.  | Nos  | 13       |            |             |
| C  | To complete installation the split unit air conditioning c/w copper pipe, drainage piping, wiring indoor-outdoor.  | Set  | 13       |            |             |
|  | To supply and install Copper Pipe and Armaflex insulation c/w fitting work (per meter) :   |      |          |            |             |
| D  | Diameter 3/8"  | M    | 88       |            |             |
| E  | Diameter 5/8"  | M    | 76       |            |             |
| F  | Diameter 1/2"  | M    | 15       |            |             |
| G  | To Replace PVC Drain Pipe (expose/hacking) : Diameter 3/4".  | M    | 270      |            |             |
|  | Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara di dalam conduit, trunking atau dulang penatang kabel keluli galvani (Kadar harga tidak termasuk harga conduit / trunking / dulang penatang). Membekal dan memasang Kabel Polivinil Klorida ( PVK ) mengikut arahan Pegawai Penguasa untuk :- |      |          |            |             |
| H  | 1 x 6.0mm persegi (PVK)  | M    | 1,250    |            |             |
| J  | 4 x 25mm persegi l/d pengalir perlindungan   | M    | 40       |            |             |
| K  | To supply & install Metal Clad Trunking : 3"x4" / 2"x4"  | M    | 400      |            |             |
| L  | Konduit jenis logam bergalvani atau flexible logam bergalvani l/d aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T, liku pemeriksaan berpenutup.  | M    | 10       |            |             |
| M  | 3 Phase DOL Air-Cond   | Set  | 13       |            |             |
| N  | Membekal dan memasang Terminal Enclosed Box Metal Clad 3 phase & neutral l/d Aksesori Fuse, MCCB, Contactor, Pemutus Litar Kecil (MCB) berkadaran sehingga 60A, Neutral Bar, Earthing Bar, berserta aksesori lengkap.  | Set  | 1        |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |  |      |          |            |             |

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM PENGHAWA DINGIN DI DEWAN MBSJ PUCHONG PRIMA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1143

| BIL  | HURAIAN KERJA   | UNIT   | KUANTITI | KADAR ( RM ) | JUMLAH ( RM ) |
|--|---|--------|----------|--------------|---------------|
|  | <b><u>KERJA-KERJA PENGUJIAN</u></b>   |        |          |              |               |
| A  | Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian dengan menyediakan litar skematik, laporan ujian beban ( <i>Load Test</i> ), <i>Earthing Test</i> yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut arahan Pegawai Penyelia. | Borong | -        | -            |               |
|  | <b><u>KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR</u></b>   |        |          |              |               |
| B  | Sediakan permukaan dengan lapisan lepa dan sapu lapis cat pada permukaan dinding yang terkesan akibat kerja-kerja pemasangan sistem penghawa dingin.  | m2     | 300      |              |               |
| C  | Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain berkaitan ke tempat penbuangan yang dibenarkan serta membaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak.   | Borong | -        | -            |               |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |   |        |          |              |               |