

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>KERJA-KERJA BATU</u>		
A	Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar') (batu kapur)	M3	271.60
B	Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar') (batu pejal)	M3	279.00
C	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M3	315.30
D	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M3	305.70
E	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M3	318.70
F	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M3	308.90
G	LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka (batu kapur)	M2	32.80
H	LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka (batu pejal)	M2	39.40
J	Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M2	23.20
K	Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M2	23.20
L	Memecahkan dinding-dinding batu (batu kapur)	M3	39.80
M	Memecahkan dinding-dinding batu (batu pejal)	M3	39.80