

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	TREK BALAPAN				
	Kerja-kerja korekan				
A	Kerja-kerja korekan dan membuang lapisan kemas jenis <i>polyurethane sandwich</i> dengan ketebalan 13mm ke luar dari tapak bina serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	7,000		
	Kerja-kerja Pemasangan Kemas Trek Balapan				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>all wheather fully cast in situ, full polyurethane (PU) BSS 1000 ENCAPSULATED SYNTHETIC RUNNING TRACK MAXIMUM 20% OF STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR). Find Mesh SBR processed ground to a graded size not to exceed 20 mesh in size and peroxide cured. 1mm of initial red pigmented aliphatic polyurethane coating shall be spray the entire synthetic surfaced area. This system shall be surface water impermeable, spike resistant, approved system by World Athletic (WA) requirement with minimum 10 years warranty</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	7,000		
	Kerja-kerja Garisan Trek Balapan				
C	Kerja-kerja mengecat garisan trek menggunakan cat dari jenis <i>aliphatic paint</i> yang mengandungi <i>U.V stabilized elastomeric polyurethane</i> berwarna putih di atas permukaan sintetik dan lain-lain kemudahan mengikut <i>standard WAO</i> . Pengukuran 50mm lebar garisan balapan dan kemudahan yang lain perlu diukur menggunakan Juruukur bertauliah dan mengikut <i>standard WAO</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	4,000		
	Kerja-kerja Berkaitan				
	Penutup (Cover) Longkang				
D	Kerja-kerja membaikpulih dan memasang 600mm x 50mm FRP kerbing yang tertera logo MBSJ disusun dalam jarak sela 3m termasuk lubang laluan air daripada trek dan aksesori berkaitan mengikut spesifikasi pengeluar serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	400		
	Kawasan Lompat Jauh				
E	Kerja-kerja membekal dan menghampar pasir halus dengan ketebalan 150mm bagi kegunaan lompat jauh serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
	Pembersihan Longkang				
F	Kerja-kerja menyelenggara, mencuci, membersihkan dan membawa keluar kelodak di bahagian dalam longkang 200mm tebal dari jenis FRP sekeliling padang termasuk <i>sump</i> (600mm x 600mm) dan saluran keluar ke longkang besar sediaada serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	700		
	Padang Bola Sintetik				
G	Kerja-kerja menabur, memberus serta mengemaskan SBR bersaiz 1mm - 3mm setebal 10mm di dalam padang bola sepak sediaada mengikut spesifikasi FIFA serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TREK BALAPAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARENA MBSJ, USJ 5, SUBANG JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	GELANGGANG TAKRAW DAN BOLA TAMPAR				
A	Kerja-kerja membersihkan permukaan gelanggang sediaada daripada segala kotoran serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	592		
B	Kerja-kerja membekal dan menyapu satu (1) lapisan <i>concrete primer before coating</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	592		
C	Kerja-kerja membekal dan menyapu lapisan <i>Hueco Coating Acrylic System Flooring</i> sebagai lapisan permukaan (<i>1 layer of emulsion, 2 layer of mastic & 2 layer of Hueco SC</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	592		
D	Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan <i>Hueco SC White SC White Acrylic paint</i> sebagai garisan gelanggang serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>GRAND STAND Lantai Di Ruang Tempat Duduk Penonton Persediaan Permukaan <i>Substrate concrete or screed should be a minimum of compressive strength 25N/mm² and adhesive pull-off minimum 1.5N/mm² (concrete failure)</i></p> <p>a) Concrete substrate must be prepared mechanically using abrasive blast cleaning and scarifying equipment to remove cement laitance and achieve an open texture surface.</p> <p>b) Crack and hollows should be properly remedied.</p> <p>c) Rough contamination and high spots can be removed by grinding.</p> <p>d) The substrate should be clean and free from laitance, oil, dust, paint residues, algae, loose and friable material must be completely removed from all surfaces before application of product.</p> <p>Membaiki/Menampal Keretakan To supply and apply SOLIDGARD EM - a solvent free underlayment AOS moisture barrier; three components epoxy resin filter silica mixture apply 3mm - 10mm thick.</p> <p>Primer To supply and apply 1 coat of SOLID EP PRIME - a two component solvent free epoxy primer with low viscosity, excellent penetrating properties even into damp concrete substrate.</p> <p>Salutan Akhir/Lapisan Permukaan To supply and apply 2 coats of SOLIDFLOOR PU (SIRIM APPROVED) - a coloured/clear; glass; matt; satin ready to use solvent base two component coating based on high quality polyester branched polyurethane resin.</p> <p>(Kerja-kerja termasuk menutup/membuka kerusi penonton jika berkeperluan dan memastikan kerusi penonton sediaada hendaklah di dalam keadaan yang baik dan bersih sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan)</p>				
A	Kerja-kerja membersihkan permukaan lantai sediaada daripada segala kotoran serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,074		
B	Kerja-kerja membaiki lantai <i>Grand Stand</i> dan memperbaharui permukaan dengan menggunakan <i>PU System</i> seperti nota di atas serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,074		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TREK BALAPAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARENA MBSJ.
USJ 5, SUBANG JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA BERKAITAN				
	<i>Interlocking Concrete Paver</i>				
A	Kerja-kerja mencuci dan membersihkan <i>interlocking block</i> menggunakan <i>waterjet</i> di tepi trek serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	300		
B	Kerja-kerja membekal dan menyapu 2 <i>coats of SOLIDFLOOR PU (SIRIM APPROVED) - a coloured/clear; glass; matt; satin ready to use solvent base two component coating based on high quality polyster branched polyurethane resin</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	300		
	Dinding <i>Grand Stand</i> dan Kawasan Sekitar.				
C	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan mengecat semula dengan menyapu dua (2) lapisan cat rintangan cuaca (<i>wheathershield</i>) pada permukaan yang berlepa di <i>Grand Stand</i> dan sekitarnya serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	650		
	Tiang, Kerangka Bumbung dan Bumbung <i>Grand Stand</i>				
D	Kerja-kerja selenggara termasuk mencuci dan membersihkan bumbung <i>Grand Stand</i> dengan bahan kimia atau setaraf serta menyediakan permukaan dan mengecat dua (2) lapisan cat pada tiang besi dan kerangka bumbung menggunakan cat kilat termasuk penyediaan perancah, jentera dan peralatan yang berkaitan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
	Kerja-kerja Rumput				
E	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput jenis sediaada secara rapat dengan ukuran 300mm x 300mm setiap satu dan dibenam sedalam 25mm kedalaman tanah hitam dan hendaklah memenuhi ruang terbuka akibat daripada kerja menaiktaraf serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	500		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TREK BALAPAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARENA MBSJ.
 USJ 5, SUBANG JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA AKHIRAN</p> <p>Kerja-kerja akhiran, membawa keluar, membersihkan dan sebagainya bahan binaan atau sisa binaan yang tidak digunakan lagi keluar dari tapak bina. Tapak projek hendaklah berkeadaan bersih dan kemas sebelum projek diserahkan kepada pihak Majlis termasuk memperbaiki kerosakan laluan, peralatan dan kemudahan-kemudahan sediaada akibat daripada kerja yang dijalankan samada semasa dan selepas kerja siap dijalankan.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					