

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDUSTRI USJ 1/1, USJ 1/2, USJ 1/3, USJ 1/4, USJ 1/5, USJ 1/6, USJ 1/7, USJ 1/8, USJ 1/9 DAN SEBAHAGIAN JALAN SUBANG 3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja menyediakan dan memasang kain rentang pemberitahuan (banner) dari bahan kanvas berukuran 12 kaki panjang x 4 kaki tinggi lengkap dengan lubang untuk tali pengikat dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.</p>	Nos	2		
B	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)</p>	M2	56,000		
C	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)</p>	M2	56,000		
D	<p>Kerja-kerja turapan jalan Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	56,000		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDUSTRI USJ 1/1, USJ 1/2, USJ 1/3, USJ 1/4, USJ 1/5, USJ 1/6, USJ 1/7, USJ 1/8, USJ 1/9 DAN SEBAHAGIAN JALAN SUBANG 3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	Borong	-		
B	<i>Single straight arrow marking</i>	Nos	46		
C	<i>Single bend arrow marking</i>	Nos	5		
D	<i>Double arrow marking</i>	Nos	37		
E	<i>Triple arrow marking</i>	Nos	8		
F	<p>Garisan 'BERHENTI'</p> <p>300mm lebar - <i>continous solid line</i></p> <p>150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p>	M2	100		
G	<p>Garisan Tengah (<i>centre line - single broken line</i>)</p> <p>100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.7m gap</p>	M	2,500		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDUSTRI USJ 1/1, USJ 1/2, USJ 1/3, USJ 1/4, USJ 1/5, USJ 1/6, USJ 1/7, USJ 1/8, USJ 1/9 DAN SEBAHAGIAN JALAN SUBANG 3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
A	<p>Garisan atas bum halaju (bonggol) 600mm lebar - 1.0m panjang setiap garisan 5 garisan setiap bonggol</p>	Set	2		
B	<p><i>Transverse bar/speed breaker JENIS B 450mm lebar - 3.5m panjang - 5 garisan/set</i></p>	Set	4		
C	<p>Petak Parkir</p>	Set	750		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDUSTRI USJ 1/1, USJ 1/2, USJ 1/3, USJ 1/4, USJ 1/5, USJ 1/6, USJ 1/7, USJ 1/8, USJ 1/9 DAN SEBAHAGIAN JALAN SUBANG 3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Perabot Jalan Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda BERHENTI	Nos	38		
B	Papantanda BONGGOL	Nos	4		
C	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang - 1 arah - 2 muka	Nos	18		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDUSTRI USJ 1/1, USJ 1/2, USJ 1/3, USJ 1/4, USJ 1/5, USJ 1/6, USJ 1/7, USJ 1/8, USJ 1/9 DAN SEBAHAGIAN JALAN SUBANG 3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					