

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>(Q) LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u>		
	<u>KERJA-KERJA PAPAN TANDA</u>		
A	Membekal dan memasang papan tanda jenis plastic (<i>Perspex sheet</i>) setebal 4mm tulisan jenis cat atau daripada " <i>colour sticker</i> " (1 muka)	M2	393.30
B	-sda-Jenis kepingan " <i>Zink</i> " atau " <i>G.I</i> " <i>Sheetings</i> dengan <i>3M light refletive self adhesive stickers</i> pada sebelah permukaan sahaja. Ketebalan plate 2.5mm	M2	620.10
C	-sda-Jenis berlampu (dalam) dengan kotak " <i>extruded aluminium</i> " serta " <i>coloured sticker</i> "(sebelah) -sda-	M2	813.85
D	-sda-Jenis berlampu (dalam) lengkap dengan kotak " <i>extruded aluminium</i> " serta " <i>Acrylic Sheet</i> " dengan tulisan daripada <i>3M-Coloured Sticker</i> pada kedua-dua belah permukaan -sda-	M2	922.60
	<u>KERJA-KERJA RAWATAN ANAI-ANAI</u>		
E	Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Sport Treatment</i> " atau " <i>Chemical Treatment</i> " dengan cara suntikan racun serbuk ke dalam laluan sarang anai-anai ATAU penyemburan bahan kimia pada lokasi-lokasi yang terlibat seperti bingkai-bingkai tingkap & pintu, kayu bumbung serta lantai-lantai parquet bagi seunit rumah panjang.	NO	121.00
F	Membuat rawatan anai-anai dengan cara " <i>Corrective Soil Treatment</i> " iaitu rawatan anai-anai bawah tanah, lubang-lubang bergaris pusat 18mm digerudi menembusi lantai bangunan pada jarak dari satu lubang ke satu lubang adalah 60cm di sebelah dalam dan luar bangunan serta semua lubang yang gerusi hendaklah disimen semula, bagi satu unit rumah panjang.	NO	471.90
	<u>UNIT TERBAKAR</u>		
	PERHATIAN : Semua perkara di bawah tajuk ini termasuk membersihkan sisa kebakaran keluar daripada tapak ke tempat pelupusan sampah		
G	Kerja-kerja meroboh unit kebakaran termasuk struktur kayu pada dinding, lantai dan bumbung (tidak termasuk konkrit)	M2	96.20

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>KERJA-KERJA MEMOTONG POKOK DAN MEMBUANG SAMPAH</u>		
	<u>Membekal tenaga buruh, peralatan untuk memotong pokok dengan tangan tanpa loji berjentera serta harga membuang keluar semua batang, akar dan umbi-umbi pokok untuk saiz</u>		
A	a) ukur lilit tidak melebihi 600mm (pokok biasa)	NO	193.60
B	b) ukur lilit lebih 600mm dan tidak lebih 1200mm	NO	254.10
C	c) ukur lilit lebih 1200mm dan tidak lebih 1800mm	NO	435.60
D	Membekal tenaga buruh, peralatan lori, jentera kren untuk kerja-kerja mencantas dahan satu pokok tinggi lebih 3000mm sehingga 9000mm termasuk membuang keluar semua bahan buangan	NO	459.80
E	-sama- dengan tangga (tanpa kren) kerja-kerja mencantas dahan satu pokok tinggi lebih 1800mm sehingga 3000mm termasuk membuang keluar semua bahan buangan.	NO	338.80
F	Semua sampah sarap semasa pengubahsuaian unit kosong yang di tinggalkan oleh penghuni lama mestilah di lupuskan ke tempat pelupusan sampah.	NO	60.50
	<u>LAPISAN KALIS LEMBAP</u>		
G	Kerja-kerja "konkrit kalis air" campuran 1: 2 : 2 – 100 mm dan 50 mm tebal.	M2	96.80
H	Kerja-kerja menuang cecair lapisan kalis lembap, cecair bitumen 3mm tebal.	M2	30.70
J	Kerja-kerja mengikis dan menanggal lapisan kalis air sediaada yang telah rosak dan membuang dari tempat kerja termasuk membersihkan permukaan bumbung dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	14.50
K	Kerja-kerja membekal dan memasang 'angle fillet' berukuran 30mm x 30mm di semua sambungan antara 'RC Floor' dan dinding guna 'cement mortar'	M2	10.90
L	Kerja-kerja membekal dan menampal semula kerosakan dan keretakan menggunakan bahan khas 'bostik joint sealant'	M2	10.90
M	Kerja-kerja membekal dan memasang satu lapisan 'Atlaskote 103 Bituminous Primer' di sekeliling lantai 'skirting' sehingga tertutup dan kemasan lain yang berkaitan.	M2	30.30

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemas <i>'Profex Torchseal 3P Mineral'</i> diatas permukaan lantai dan <i>'skirting'</i> sehingga tertutup dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	18.20
B	Kerja-kerja memeriksa dan membaikpulih kebocoran pada dinding dan lantai menggunakan <i>'hydraulic cement'</i> dan <i>'PU'</i>	M2	163.40
C	Kerja-kerja bekal dan hampar lapisan <i>'westox CR25 high strength cementitious water proofing coating'</i> pada dinding	M2	30.70
D	Kerja-kerja bekal dan hampar 3mm <i>'bithuthene water proofing membrane'</i> yang dipasang di permukaan konkrit.	M2	27.90
E	Buang, bekal dan pasang kemas lantai jenis karpet termasuk kelengkapan bersesuaian sehingga sempurna.	M2	55.00
F	-Sda- kemas <i>'parquet'</i>	M2	113.60
G	-Sda- Kemas <i>'timber strip'</i>	M2	165.50
H	-Sda- kemas tikar getah gulung	M2	25.00
J	-Sda- Kemas <i>'laminated timber floor'</i>	M2	165.50
K	-Sda- Kemas <i>bitumen sintetik</i>	M2	155.90
L	-Sda- Kemas <i>Rubber Mat</i>	M2	80.00
M	-Sda- Kemas <i>'Pebble Wash'</i>	M2	80.00
N	-sda- kemas <i>'decorative stone'</i> untuk dinding	M2	80.00
P	Membekal dan memasang lapisan lantai sukan sintetik jenis <i>'TARAFLEX ACTION SPORT 5.0'</i> atau setaraf dengan ketebalan 5.0 mm sehingga sempurna	M2	210.00
Q	Membekal dan memasang lapisan asas ketebalan 5mm berfungsi sebagai <i>'fast setting self levelling compound'</i>	M2	36.00
R	Kerja-kerja membekal pelapik kanvas	M2	35.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<u>D) DINDING, TANGGA, DAPUR DAN TINGKAP</u>			
A	Membekal dan memasang dinding jenis "sandwich panel"	M2	43.00
B	Membekal dan memasang papan lapis biasa (4mm) tebal untuk dinding dan sekatan seperti yang dikehendaki	M2	18.10
C	Membekal dan memasang `wardrobe`,`cabinet`	M2	250.00
D	Membuka yang lama, membekal dan memasang baru `wardrobe`,`cabinet`	M2	260.00
E	Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong dan menampal dengan gam	M2	68.30
F	Membekal dan memasang dinding panel kedap bunyi (<i>acustex carpet</i>) atau yang setaraf sehingga sempurna	M2	250.00
KERJA-KERJA 'PARTITION GYPSUM'			
J	Membuka, membersihkan tapak dan membawa keluar sekatan dinding dari jenis 'gypsum board' termasuk rangka aluminium.	M2	37.00
K	Membina sekatan dinding dari 'gypsum board' dengan 'wall paper' termasuk rangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	120.00
L	Membina sekatan dinding separuh cermin dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	176.70
M	Membina sekatan dinding cermin penuh dari jenis 4mm tebal clear glass termasuk kerangka aluminium jenis biasa hingga ke paras siling saiz 12mm tebal.	M2	176.70
N	Menanggal cermin muka bersiku ditepi lama dan membekal serta memasang baru 4mm tebal dilapik dengan papan lapis 4mm tebal lengkap dengan bingkai aluminium 550mm x 400mm.	M2	187.60
P	Membuka dan memasang kertas dinding (<i>wall paper</i>)	M2	40.00
Q	Membuka dan memasang 'tinted'	M2	140.00
R	Membuka dan memasang `work station` lengkap dengan aksesori	M2	148.00
S	Membekal dan memasang rak besi dengan kelengkapan yang sesuai	M2	148.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Membekal dan memasang pelapik `partition` dari jenis getah	M	2.00
B	Membekal dan memasang pelapik jenis alumunium	M	20.00
C	Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.	M2	22.90
D	Membekal dan memasang 'vertical' , 'roll', 'horizontal blind' lengkap dengan aksesori pemasangan yang berkaitan.	M2	165.00
E	Membekal dan memotong formika termasuk kerja-kerja memotong, menampal dengan gam.	M2	59.40
F	Kerja-kerja membuka dan membersihkan tapak, membina sekatan dinding lama dan jenis papan lapis.	M2	22.90
G	Membekal dan memasang 'Vertical Blind' lengkap dengan 'aluminium rail'.	M2	121.00
TANGGA			
H	Membekal dan membina tangga dan batu bata pejal siap dengan lepaan simen dan dilicinkan untuk tangga rumah panjang	M2	311.00
J	Merobohkan tangga kayu lama dan bina baru tangga batu bata berlepa 2 tingkat dan 900mm lebar	M2	227.60
DAPUR			
K	Membina baru papak lantai rak dapur ukuran 600mm x 1200mm x 75mm tebal daripada konkrit bertetulang dan tembok	M2	143.00
TINGKAP			
L	Mengganti tingkap jenis kerangka aluminium dan cermin panel 5mm tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.	M2	255.00
M	Mengganti tingkap jenis 'powder coated frame' dan cermin panel 5mm tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat.	M2	266.10
N	Membekal dan memasang kaca tingkap ram NACO-Adjustable fix louvres 150mm lebar 6.25mm tebal untuk tingkap sedia ada (cermin jenis 'frosted'/'clear')	M2	59.90
P	Membuka dan memasang kerangka tingkap ram naco jenis aluminium	M2	145.50

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Membuka cermin lama dan membekal satu keping "Cermin-Tingkap 5mm Clear" untuk "Tingkap Panel" Siap dengan "Putty Ditepi rangka termasuk getah pelapik.	M2	57.70
B	Membekal dan memasang dawai BRC lama serta membekal dan memasang Dawai Jaring BRC-Gauge 10 baru untuk tingkap.	M2	44.50
C	Membekal dan memasang besi keselamatan lama serta membekal dan memasang "Besi Keselamatan M.S. Bar 16mm diameter baru untuk tingkap NACO-Adjustable Louvres/Fixed	M	9.00
D	-sda-"Daun-Pintu Kayu" siap dengan <i>beading</i> ditepi rangka.	M2	50.20
E	Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin 5mm jenis 'clear' atau	M2	64.50
F	Membekal dan mengganti mengikut ikut saiz sedia ada cermin untuk tingkap besi dan kayu cermin <i>Half-Tinted'</i>	M2	91.40
G	Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan dan memasang bingkai di kemas dengan ' <i>Bult mastic sealer</i> ' atau yang setara.	M2	268.30
H	Membekal, mencantum dan memasang 1.0 mm bingkai keluli lembut untuk tingkap dan pintu.	M	20.50
<u>KERJA-KERJA PAPAN TANDA</u>			
I	Kerja bekal dan pasang papantanda jenis 'anti sticker' dengan kepingan papan dari komposit aluminium serta tiang <i>hollow section guarge 10</i> dengan papan dan tiang di salut 2 lapisan <i>M.I.O</i>	M2	747.50
J	Kerja-kerja membekal dan memasang set papan tanda petunjuk arah, lokasi aset lengkap dengan tiang	SET	500.00