

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PUJ 9/1, PUJ 9/2, PUJ 9/3, PUJ 9/3A, PUJ 9/3B, PUJ 9/4, PUJ 9/5, PUJ 9/6, PUJ 9/7, PUJ 9/7A, PUJ 9/7B, PUJ 9/8, PUJ 9/9, PUJ 9/9A, PUJ 9/9B, PUJ 9/9C, PUJ 9/10 DAN PUJ 9/11, TAMAN PUNCAK JALIL, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	34,100		
B	Menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	34,100		
C	Kerja-kerja regulation of road termasuk menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C,D,E,H)	M2	Rate Only		-
	<p>Kerja-kerja turapan jalan</p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	34,100		
	<p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
E	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PUJ 9/1, PUJ 9/2, PUJ 9/3, PUJ 9/3A, PUJ 9/3B, PUJ 9/4, PUJ 9/5, PUJ 9/6, PUJ 9/7, PUJ 9/7A, PUJ 9/7B, PUJ 9/8, PUJ 9/9, PUJ 9/9A, PUJ 9/9B, PUJ 9/9C, PUJ 9/10 DAN PUJ 9/11, TAMAN PUNCAK JALIL, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
A	Single arrow marking	NOS	38		
B	Double arrow marking	NOS	20		
C	Triple arrow marking	NOS	Rate Only		-
D	<p>Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar- '<i>Continous solid line</i>' 150mm lebar- '<i>Continous single solid line</i>'</p>	M2	140		
E	Centre line - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	2,135		
F	Edge line - 150mm lebar - <i>continous single line</i>	M	320		
	<p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
G	Garis Bonggol 600mm - 5 garisan / bonggol	SET	8		
H	Transverse bar / speed breaker 450mm x 3500mm - 10 garisan / set	SET	16		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PUJ 9/1, PUJ 9/2, PUJ 9/3, PUJ 9/3A, PUJ 9/3B, PUJ 9/4, PUJ 9/5, PUJ 9/6, PUJ 9/7, PUJ 9/7A, PUJ 9/7B, PUJ 9/8, PUJ 9/9, PUJ 9/9A, PUJ 9/9B, PUJ 9/9C, PUJ 9/10 DAN PUJ 9/11, TAMAN PUNCAK JALIL, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B, C))				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	31		
B	Papantanda BONGGOL	NOS	16		
C	Papantanda DELINEATOR - 1 tiang - 2 papan	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	Papantanda CHEVRON	NOS	<i>Rate Only</i>		-
E	Papantanda NAMA JALAN MBSJ - 1 Tiang- 1 arah - 2 Muka)	NOS	31		
F	Papantanda NAMA JALAN (Jenis B2 - 1 Tiang- 2 arah - 2 Muka)	NOS	<i>Rate Only</i>		-
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
G	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM) :					