

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG DAMAI,
SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR
DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/76

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja-kerja Membekal Dan Memasang Kerja-kerja membekal dan memasang Weatherproof Feeder Pillar dengan ukuran 920mm x 610mm x 1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti Cut-out Fius, Switchgear/Switch Fused, Busbar, Fused Link & Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch (Orbis), Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W dan dicat anti pelekat (anti-stick coating) dan warna spesifikasi MBSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock dan sebagainya termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakilnya.	SET	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang elektrod bumi kuprum 2 x (16mm x 1500mm) termasuk penyambungan Exothermic Welding dan ruang pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy Duty) serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	NOS	2		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang tiang keluli hot dipped galvanized (planted type) ketinggian 12 meter, lelengan 1.5 meter (Double Arm) lengkap dengan pendakap lekapan jenis keluli bergalvani untuk lanteria termasuk aksesori kelengkapan penutup Service Door dari jenis Fiber mengikut arahan Pegawai Penyelia. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST.	NOS	7		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang tiang keluli hot dipped galvanized (planted type) ketinggian 12 meter, lelengan 2.5 meter (Double Arm) lengkap dengan pendakap lekapan jenis keluli bergalvani untuk lanteria termasuk aksesori kelengkapan penutup Service Door dari jenis Fiber mengikut arahan Pegawai Penyelia. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST.	NOS	5		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG DAMAI,
SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR
DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/76

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN : Kerja-kerja Membekal Dan Memasang. (samb...)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 150W/240V berkadaran CCT 3500K lengkap dengan internal surge protective device (SPD $\geq 15kA$), IP of LED luminaires $\geq IP66$, lumen output of LED luminaires $\geq 120lm/W$. Input voltage must be variable range from 120V - 277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, Ready With NEMA Socket and Dummy Link dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penyelia termasuk aksesori berkaitan. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL/ST. Jaminan produk 5 tahun. Harga termasuk kerja-kerja menanggall lampu sediada/melupuskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya. NOTA : Pihak penender perlu menghantar katalog spesifikasi	NOS	95		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang external SPD (SPD $\geq 20kA$) pada servis door serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	NOS	95		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang service door lengkap dengan pengunci, engsel dan rivet dari jenis fiber glass mengikut spesifikasi Majlis serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	NOS	40		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, Backing Board, Cable Gland) termasuk segala aksesori dan sambungan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya. (Nota: Untuk set lampu double arm)	SET	46		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, Backing Board, Cable Gland) termasuk segala aksesori dan sambungan. (Nota: Untuk set lampu single arm)	SET	5		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG DAMAI,
SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR
DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/76

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN : Kerja-kerja Membekal Dan Memasang. (samb...)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25 mm ² PVC/SWA/PVC untuk sambungan dari <i>feeder pillar</i> ke tiang (tiang pertama) termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	568		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16 mm ² PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	1,697		
C	Kerja-kerja membekal dan mengatur paip <i>HDPE Corrugated</i> 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	1,280		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Galvanised iron pipes</i> kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	279		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG DAMAI,
SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR
DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/76

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja-kerja Korekan Dan Kekemasan (atas jalan) Kerja-kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i> yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	558		
B	Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M3	39		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan G.I. pipe dan kabel bawah tanah), membekal dan memadat <i>crusher run</i> 300mm tebal, membekal dan memadat <i>wearing course</i> 50mm tebal jenis AC14 serta kerja-kerja berkaitan sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M2	88		
D	Kerja-kerja Korekan Dan Kekemasan (bauh jalan) Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bauh jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M2	399		
E	Kerja-kerja menanam rumput di bauh jalan (<i>close turfing</i>) termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M	1,280		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG DAMAI,
SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR
DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/76

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja-kerja Akhiran Kerja-kerja mencabut tiang sedia ada bagi memasang tiang lampu jalan baru serta kerja-kerja melupuskan tiang sedia ada seperti yang diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	NOS	3		
B	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pemberian perabot jalan/parit/lanskap/laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	BORONG			
C	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB untuk permohonan bekalan elektrik/ <i>Shutdown</i> bekalan.	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA :					