

**MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR**  
Jabatan Kejuruteraan

**RUJUKAN KERJA NO.** : \_\_\_\_\_

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G2 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

**TAJUK KERJA :**  
 CADANGAN NAIKTARAF TAPAK PELEPASAN AKTIVITI PARAGLIDING DI BUKIT BATU PAHAT, KUALA KUBU BHARU

Nama & Alamat Syarikat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pengesahan Pejabat**



**Nota Penting :**

Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran. Kuantiti akhir/sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 1 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<b>PERSEDIAAN AWALAN</b>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam.	L.S	1.0		
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan. c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam.	L.S	1.0		
3	Kos kerja awalan / persediaan yang bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S	1.0		
4	Kos jentera dan pengangkutan ke puncak Bukit Batu Pahat (ketinggian 426m) bagi membawa perkakasan, peralatan dan bahan binaan berkaitan untuk kerja-kerja pemasangan lapisan rumput tiruan (artificial). <i>(nota : laluan ke puncak hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan 4 roda sahaja)</i>	L.S	1.0		
5	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membersihkan lapisan Synthetic Grass sedia ada bagi persediaan pemasangan lapisan rumput tiruan (artificial) yang baru.	m2	160.0		
Jumlah dibawa ke hadapan					

**SENARAI KUANTITI**

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)	
	<b>Nota :</b> Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.	Jumlah drp. m/surat sebelah				
<b>1</b>	<b><u>PEMASANGAN RUMPUT TIRUAN</u></b>					
1.1	Kerja penambakan tanah sehingga paras yang sesuai serta kerja-kerja pemadatan dan pembersihan termasuk kerja berkaitan <i>(nota : anggaran ketebalan tanah yg di tambak adalah sehingga 100mm)</i>	m2	2,400.0			
2.1	Kerja-kerja membekal dan memasang 50mm Synthetic Grass di tapak pelepasan paragliding Bukit Batu Pahat.	m2	2,400.0			
<b>2</b>	<b><u>KERJA PEMBAIKAN AM(TANDAS DAN GAZEBO SEDIA ADA)</u></b>					
2.1	Skop kerja pembaikan am pada struktur bangunan sedia ada di lokasi kerja seperti tandas dan gazebo yang melibatkan skop kerja-kerja seperti :					
	a) penggantian saliran gutter yang rosak pada bumbung tandas serta memastikan sistem pengumpulan air hujan (SPAH) berfungsi dengan baik.(UPV)-220mm x 160mm	m/run	30.0			
	b) penggantian perkakasan/ peralatan saliran paip air pada tandas seperti kepala paip, 'stop cock' dan tangki cistern.	nos	12.0			
	c) penggantian perkakasan am pada tandas seperti engsel pintu, selak dan tombol pintu serta yang berkaitan.	nos	10.0			
	d) kerja-kerja membaiki bumbung tandas dan gazebo yang rosak / bocor.	m2	40.0			
		Jumlah dibawa ke hadapan				
<b>JUMLAH BESAR</b>						