



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/07/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI SUNGAI KAPAR KECHIL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **30 DISEMBER 2020** sebelum **12.00** tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|---|----------|-----|------------|-------------|
| 1 | <u>KERJA PERMULAAN</u> | | | | |
| 1.1 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan. | Pukal | | | |
| 1.2 | Penyediaan "Bon Pelaksanaan" bagi jaminan kepada kerja-kerja yang terlaksana kepada harga sebutharga melebihi (RM 200,000.00) | Pukal | | | |
| 1.3 | Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja | Pukal | | | |
| 1.4 | Mengadakan peralatan keselamatan seperti menyediakan tenaga buruh, papan tanda "AWAS" dan alatan KON bagi kerja-kerja dikawasan yang melalui laluan Jalan Raya. | Pukal | | | |
| 2 | <u>Kerja Pusingan Pertama hingga Ketiga</u> | | | | |
| 2.1 | Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengorek/membersih parit serta mengangkut keluar bahan korekan ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya (bagi laluan jalan raya diwajibkan menggunakan pelapik plat besi) | | | | |
| a) | Sungai kapar kechil dijalan nyatoh (300m) | pusingan | 3 | | |
| b) | Sungai kapar kechil dijalan haji Abdul Manan (8,206m) | pusingan | 3 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------|--|--|
| c) | Sungai kapar kecil dijalan jalan kapar hingga ke pintu air (7,050m) | pusingan | 3 | | |
| 3 | Mengadakan peralatan kerja dan jentera serta lori yang sesuai bagi kerja-kerja mengangkut, membersihkan dan meratakan bahu parit serta mengangkut keluar segala bahan korekan ketempat buangan kontraktor yang dibenarkan (luas kawasan 16000m3) | m3 | 16,000 | | |
| 4 | Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki. | Pusingan | 3 | | |
| Jumlah Keseluruhan | | | | | |

Tempoh siap kerja : 10 Bulan

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
