

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA

Sebutharga untuk kerja Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Daerah/ Tanah Kuala Selangor. Sila Sebutkan harga bagi mengadakan segala Bahan-Bahan, Peralatan, Jentera dan Tenaga Buruh mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

TAJUK PROJEK : CADANGAN MENAIKTARAF RUANG KERJA KHIDMAT PENGURUSAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	KERJA PERMULAAN DAN SYARAT AM Jumlah untuk kerja-kerja permulaan tapak bina :-				
	Polisi-polisi Insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) " Public Liability"	Harga Pukal	
	Gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan selepas kerja dalam 2 salinan 'softcopy' dan pendrive 16GB	Harga Pukal	
2	Jumlah kerja-kerja penyediaan tenaga kerja bagi memindah barangan kelengkapan pejabat, membuka dinding, kaunter, pendawaian elektrik, mengalih perabot serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.		
3	Dinding Sesekat kepingan cemboard berkerangka/berbingkai aluminium yang terdiri dan bahagian atas, bawah dan belebas dari keluli tergalvani dibalut kedua belah dengan 12mm kepingan cemboard termasuk penutup yang diperlukan dipasang mengikut arahan pembuat serta mengecat.	m2	15		
4	Kabinet Mereka bentuk, membekal dan memasang kabinet fail <i>custom made</i> c/w sliding door termasuk kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan.	m2	35		
5	Kaunter Kerja-kerja membuka, membekal dan memasang meja kaunter dibina secara <i>custom made</i> dari bahan kayu dikemaskan dengan penyudah permukaan bergilap (<i>laminated high glass</i>), kaca sesekat (<i>gelap</i>) termasuk kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.		
6	Bidai Bidai menegak 89mm lebar kualiti sederhana yang diluluskan dan disertakan dengan kotak saluran keluli lembut yang bercat dan pengubah sendeng dan menggantung termasuk menyediakan kesemua tali dan pita yang diperlukan.	Harga Pukal	
7	Elektrik Bekal dan pasang sistem pendawaian punca elektrik termasuk kelengkapan berkaitan dengan sempurna.	no	21		
8	Buka dan pasang sistem penghawa dingin termasuk mencuci dan kerja-kerja berkaitan.	no	1		
9	Internet Bekal, pasang dan penyenggaraan AMP UTP <i>Cat Cabling comes with BS shutterd 45° Angled faceplate, 3"x3", CAT6 SL 110 Connect Modular Jack</i> , UTP Cat6 <i>patch Cord</i> 3 meter, melabel dan lain-lain peralatan berkaitan.	lot	7		
10	Panjang 1 meter dengan <i>factory crimped</i> RJ-45 di setiap <i>workstation</i> .	no	6		
11	Panjang 3 meter dengan <i>factory crimped</i> RJ-45 di setiap <i>workstation</i> yang kedudukan jauh dari <i>network point</i> .	no	6		

Dokumen Meja Terkawal

12	Pengujian dan Pentauliahan : i) Semua cawangan penamatan UTP dengan penomboran/label ii) Semua UTP dan keputusan ujian serat				
13	Telefon Bekal dan pasang sistem pendawaian telefon termasuk kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan.	no	6		
	JUMLAH KESELURUHAN			

RINGGIT MALAYSIA :
 (RM.....)

Tempuh Siap () minggu

.....

(Tandatangan Petender)

Nama Penuh :

No.K/P :

Alamat :

.....

.....

.....

No. Telefon :

Cop Syarikat :-

.....

(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :

No.K/P :

Alamat :

.....

.....

.....

No. Telefon :