

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LALUAN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG DI ANTARA JALAN SS 15/4C DAN JALAN SS 15/4E, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA MENAIKTARAF SALIRAN				
A	Kerja-kerja mengorek/memecah/meroboh struktur haram/konkrit sedia ada dan menggali tanah serta membawa sisa bahan korekan/robahan keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M3	2,925		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 100mm sebagai lapisan asas longkang seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	39		
C	Kerja-kerja membuka dan membuang longkang pencegah malaria 75mm tebal saiz 300mm x 300mm seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	650		
D	Kerja-kerja menggali tanah dan buang di luar tapak bina seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	m3	234		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit in situ Gred 15 dengan ketebalan 75mm sebagai <i>lean concrete</i> seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	390		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm x 600mm longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk 'U' saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm sebagai asas dikira berasingan) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	650		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>grating</i> mudah alih dari jenis <i>heavy duty FRP 75mm</i> tebal termasuk merangka, memotong serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	11		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang mudah alih dari jenis <i>compressed concrete slab</i> beserta besi tetulang saiz 700mm x 500mm x 75mm seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	NOS	1,300		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN : <i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA MENAIKTARAF SALIRAN. (samb...) Kerja-kerja penyediaan dan pembersihan tapak, bekul dan pasang blok bebendul jalan <i>precast</i> bertetulang konkrit Gred 20 (1:2:4), memasang alat penanda aras (<i>level guidance equipment</i>), pembinaan bebendul jalan dan dicat dengan warna hitam dan putih secara selang seli termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji dan lori seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.				
A	saiz 300mm x 150mm x 600mm	M	300		
B	saiz 300mm x 150mm x 600mm siap dengan lubang saluran air	M	25		
C	Kerja-kerja membina dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	300		
D	Kerja-kerja melepa simen palster biasa untuk permukaan baru seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1,463		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>high tensile</i> - Y12 <i>capping beam/strut</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	2,314		
F	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>mild steel</i> - R6 diameter sebagai <i>link, stirrups</i> dan <i>binders</i> 200mm c/c dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	715		
G	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada muka tegak tidak melebihi 100mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	390		
H	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit ready mixed Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) untuk <i>capping beam/strut</i> /lantai seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M3	39		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA JALAN Kerja-kerja pembaikan jalan jenis premix secara turapan semula (<i>road resurfacing works</i>) Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung, menyembur <i>bituminuous tack coat</i> jenis <i>Rapid Setting RS-1K</i> pada kadar 0.25 liter - 0.55 liter /m2 atau <i>bituminious prime coat</i> jenis <i>Slow Setting SS-1K</i> serta membekal, merata dan memadatkan premix panas jenis <i>Asphalt Concrete</i> yang memenuhi spesifikasi dan diluluskan oleh JKR, termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji, lori serta membawa keluar semua jenis sisa/lembihan premix serta bahan buangan terhasil dari kerja ini ketempat pembuangan yang diluluskan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna seperti arahan P.P atau wakil P.P.				
A	Asphalt Concrete 14 (AC 14 - wearing course) - 50mm tebal selepas dipadatkan.	M2	2,665		
B	Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis <i>reflective thermoplastic</i> seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan premix dan tempat letak kereta.	M	1,679		
C	Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis <i>reflective thermoplastic</i> untuk <i>single arrow</i> (formula AC14) yang disediakan berjarak setiap 6m setiap satu.	NOS	54		
	Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda jalan termasuk kerja-kerja bekal dan pasang papanmuka, tiang, tapak konkrit dan aksesori berkaitan serta perlu mematuhi spesifikasi yang ditetapkan :-				
D	DILARANG MASUK (NO ENTRY)	NOS	3		
E	JALAN SEHALA	NOS	4		
F	Coring Test Kerja-kerja menyediakan serta menjalankan <i>coring test</i> bagi menyemak ketebalan turapan yang telah dijalankan. Lokasi <i>coring test</i> akan ditentukan /ditanda oleh P.P atau wakil P.P	NOS	5		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LALUAN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG DI ANTARA JALAN SS 15/4C DAN JALAN SS 15/4E, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	KERJA-KERJA AKHIRAN Kerja-kerja pembersihan kawasan kerja dan membuang lebihan bahan binaan ke tempat yang ditetapkan seperti diarahkan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan merata tanah jenis <i>top soil</i> untuk kemasan <i>planter box</i> seperti diarahkan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	M3	30		
C	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat (<i>close turfing</i>) seperti diarahkan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	M2	100		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					