

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG IKAN KELI, LORONG IKAN KELI 1, LORONG IKAN KELI 2, LORONG IKAN KELI 3, LORONG IKAN KELI 4, LORONG IKAN KELI 5, LORONG IKAN KELI 6, DAN JALAN IKAN FLOWER HORN, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/27

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR ( RM )	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B))</p>	M2	35,000		
B	<p>Kerja-kerja <b>road regulations works</b> termasuk kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (<b>RS-1K</b>), turapan <b>AC 14</b> (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (B,C, D, E, H))</p>	M2	2,000		
C	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan <b>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F))</p>	M2	35,000		
D	<p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b> Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>	M2	35,000		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG IKAN KELI, LORONG IKAN KELI 1, LORONG IKAN KELI 2, LORONG IKAN KELI 3, LORONG IKAN KELI 4, LORONG IKAN KELI 5, LORONG IKAN KELI 6, DAN JALAN IKAN FLOWER HORN, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/27

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR ( RM )	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	BORONG	-		
B	<i>Single arrow marking ( straight arrow )</i>	NOS	1		
C	<i>Double arrow marking ( turning + straight arrow / dual turning arrow )</i>	NOS	1		
D	Garisan 'BERHENTI' 400mm lebar - <i>continous solid line</i>	M2	18		
E	<i>Centre line - single broken line</i> 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	3,510		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
F	<b>Garisan atas Bonggol</b> 600mm lebar - 2.4m panjang/garisan 5 garisan/bonggol	SET	1		
G	Garisan atas Bonggol 600mm lebar - 2.4m panjang/garisan 3 garisan/bonggol	SET	5		
H	<b>Tranverse bar / speed breaker jenis B</b>  450mm lebar - 6mm tebal - 3.5m lebar jalan - 10 garisan / set	SET	6		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG IKAN KELI, LORONG IKAN KELI 1, LORONG IKAN KELI 2, LORONG IKAN KELI 3, LORONG IKAN KELI 4, LORONG IKAN KELI 5, LORONG IKAN KELI 6, DAN JALAN IKAN FLOWER HORN, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/27

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR ( RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Perabot Jalan</b>                      Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda <b>BONGGOL DIHADAPAN DAN HAD LAJU</b>	NOS	2		
B	Papantanda <b>NAMA JALAN MBSJ 1 tiang 1 arah - 2 muka ( Lampiran 2A &amp; 2C )</b>	NOS	6		
C	Papantanda <b>BERHENTI</b>	NOS	6		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG IKAN KELI, LORONG IKAN KELI 1, LORONG IKAN KELI 2, LORONG IKAN KELI 3, LORONG IKAN KELI 4, LORONG IKAN KELI 5, LORONG IKAN KELI 6, DAN JALAN IKAN FLOWER HORN, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/27

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR ( RM )	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p><b>Cerucuk Bakau</b> Membekal dan melantak 100mm diameter cerucuk jenis bakau , termasuk melantak menggunakan jentera / loji dan memotong kepala cerucuk serta lain - lain kerja berkaitan . ( 6 meter -panjang )</p>	NOS	4500		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG IKAN KELI, LORONG IKAN KELI 1, LORONG IKAN KELI 2, LORONG IKAN KELI 3, LORONG IKAN KELI 4, LORONG IKAN KELI 5, LORONG IKAN KELI 6, DAN JALAN IKAN FLOWER HORN, KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/27

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR ( RM )	JUMLAH ( RM )
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b> Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					