

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>BILIK MESYUARAT - Aras Bawah-</p> <p><u>Kerja-Kerja Meroboh & Membersih</u></p> <p>Kerja-kerja meroboh ,memecah dan membersih dinding sesekat/ kerangka aluminium/ siling dan menyah cas pendawaian sistem elektrik serta telekomunikasi sediaada semasa kerja dijalankan termasuk dengan membawa keluar sisa bahan dan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan yang ditetapkan oleh pihak MBSJ dan lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. untuk :-</p> <p>A Kerja-kerja membuka dan melupus pintu sediaada dan membawa keluar ke tong roro pelupusan. Karpet, siling & lantai sediaada serta kemasan dinding dengan keluasan 66 sqm Sila rujuk lukisan kerja-kerja pecahan yang dilampirkan. (Lukisan NO.1)</p> <p><u>Kerja-Kerja Loading Barang</u></p> <p>Kerja-kerja mengangkut / mengalih barang-barang pembinaan menggunakan tangga utama dan tiada lif ke tapak. Memastikan segala peralatan binaan berada dalam keadaan baik dan selamat semasa kerja-kerja ubahsuai dijalankan. Tapak Binaan Berada di Aras Bawah <i>Stadium Tertutup Serdang Jaya</i> .</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang alas lantai kanvas/plywood bagi akses laluan keluar masuk tapak ke tong roro sehingga siap sempurna</p>				
		M2	66		
		Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	BILIK MESYUARAT (Samb)				
	KERJA-KERJA LANTAI				
	Membekal dan Memasang Karpet				
A	Kerja-kerja melepasi simen (leveling) untuk bagi kemas lantai untuk memasang tiles baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang karpet tile termasuk pemasangan aksesori 'aluminium L shape end plate' di pembahagi ruang/aras antara lantai karpet baru dengan lantai sediaada di tapak sehingga siap sempurna.	M2	66		
	KERJA-KERJA DINDING				
C	Kerja-kerja mengecat satu (1) lapisan cat asas dan dua (2) lapisan cat emulsi pada dinding bata dan sesekat menggunakan peralatan mengecat bersesuaian seperti roller dan berus sehingga siap sempurna.	M2	73		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang bagi kemas panel dinding bergalur (fluted wall panel) berketebalan 25mm dinding sediaada dengan segala aksesori sehingga siap sempurna.	M2	49		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang bagi kemas panel dinding (PVC wall panel) berketebalan 4~12mm dinding sediaada dengan segala aksesori sehingga siap sempurna.	M2	78		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang bagi rangka jenis kayu nyatuh berketebalan 50mm~75mm dengan panel 'plywood' berketebalan 8mm~12mm dinding sediaada dengan segala aksesori sehingga siap sempurna.	M2	78		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang 'roller blind' untuk tingkap sediaada lengkap dengan segala aksesori sehingga siap sempurna.	M2	30		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	BILIK MESYUARAT (Samb)				
	KERJA-KERJA DINDING (Samb)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang panel akustik di dinding dengan kemasan fabrik (pengesahan warna/corak P.P) termasuk panel rangka kayu serta segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa/ Wakil Penguasa.	M2	20		
	KERJA-KERJA SILING				
B	Kerja-kerja membuka, membersihkan dan membawa keluar kemasan siling sediaada jenis 2' x 4' kepingan siling akustik termasuk menurunkan light fitting sediaada.	M2	66		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling akustik, termasuk membetulkan tee yang telah rosak bersaiz 600mm x 1200mm, digantung dengan dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung, atau dengan eyelet pins dari sofit lantai.	M2	66		
	KERJA-KERJA PINTU				
D	Kerja-kerja membekal dan memasang pintu kaca 2 daun dari jenis <i>tempered glass</i> berketebalan 12mm, berukuran 1500mm(L) x 2100mm(T) termasuk pemasangan <i>floor spring</i> , pemegang <i>stainless steel</i> serta segala aksesori dan peralatan pemasangan yang berkaitan sehingga siap sempurna. <i>Sila Rujuk Lukisan Pelan Lantai Bilik Mesyuarat</i>	Nos	1		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang baru pintu rata jenis solid wood berukuran tidak lebih 915mm x 2100mm dengan panel kaca di atas lengkap dengan kunci dan aksesori yang berkaitan mengikut arahan/kelulusan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	BILIK MESYUARAT (Samb)				
	KERJA-KERJA PINTU				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan pelekat jenis <i>Frosted</i> pada kaca dinding dan pintu dipasang serta dipotong kemas mengikut saiz dinding kaca dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	4		
	KERJA MEKANIKAL				
B	Kerja-kerja membekal dan memasang unit penghawa dingin jenis <i>wallmounted</i> 3.0HP (Acson dan setaraf) (<i>indoor and outdoor unit</i>)	Set	1		
C	Kerja - kerja pendawaian penghawa dingin dari panel kawalan baru l/d pendawaian elektrik, <i>copper pipe</i> dan <i>ducting/trunking</i> sehingga berfungsi dengan baik	Set	1		
	KERJA-KERJA M & E				
	Kerja-kerja Am				
D	Membuat laluan pendawaian di atas siling/lantai/dinding untuk laluan <i>trunking</i> - <i>Workstation/ Plug Point</i> .	M	57		
E	Membekal dan memasang <i>Casing / underground piping/</i> melalui atas siling / penutup dan <i>Bracket</i> berukuran 2" x 4" untuk laluan pendawaian elektrik, <i>network</i> dan telefon. Serta pemasangan di dalam lantai / siling (<i>Concealed Installation</i>) sila rujuk lukisan untuk:-	M	57		
	Elektrik (1"x 4")				
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>emergency light</i> lekapan siling sehingga siap sempurna berfungsi. Berkeupayaan sehingga 3 jam serta mempunyai pengesahan SIRIM.	Nos	1		
G	Kerja-kerja <i>make good</i> DB BOX 100amp sediaada (60amp a/ cond dan 40amp lain-lain)	Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Jumlah dibawa dari belakang: BILIK MESYUARAT (Samb) <u>KERJA ELEKTRIK</u></p> <p>Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi piawaian JKR secara pendawaian konduit dengan menggunakan kabel PVK. (Pendawaian di atas siling di dalam konduit / trunking keluli galvanised. Harga termasuk kerja pemasangan konduit dan <i>trunking</i> keluli <i>galvanised</i>) untuk :-</p>				
A	Pengalihan pendawaian mata lampu, penghawa dingin & soket elektrik punca alur keluar kuasa ke peti agihan baru sehingga berfungsi dengan baik (<i>make good</i>) semua kawasan terlibat.	Borong	-	-	
B	Kerja-kerja membekal dan memasang pendawaian mata soket alur keluarkuasa l/d suis soket alur keluar 13A menggunakan kabel 2x2.5mm persegi dan kabel perlindungan.	Set	10		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang serta menyusun atur kedudukan lampu jenis 'Down Light' (T5 1 X 28W), Lux 500/ Daylight (6500K) berdiameter 150mm / segiempat 150mm x 150mm lengkap dengan pendawaian suis elektrik sehingga siap sempurna.	Nos	12		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang mata penyaman udara sehingga 3 kuasa kuda l/d soket alur keluar 20A, suis dua kutub 30A dengan lampu penunjuk dan plat dakapan berperisai logam : untuk jarak yang tidak lebih dari 30 meter daripada peti agihan yang berkenaan menggunakan kabel 2 x 4mm persegi l/d kabel perlindungan.	Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Jumlah dibawa dari belakang:</p> <p>BILIK MESYUARAT (Samb)</p> <p><u>KERJA -KERJA AKSESORI</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang panel kaca jenis 'tempered glass' yang berukuran 2400mm (P) x 1200mm (T) x 8mm (Tebal) lengkap dengan bold & nut (wall plug) serta aksesori pada dinding/perabot dinding mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa sehingga siap sempurna.</p>	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					