

KERJA MEMASANG FIREMAN INTERCOM DI DEWAN NEGERI SELANGOR

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
A.	<u>Kerja Permulaan</u>					
1.	Kerja membekal pengangkutan, peralatan kerja, penyediaan tapak dan lain-lain kerja seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa).	HB	HB			
B.	<u>Kerja Fireman Intercom</u>					
1.	Membekal dan memasang <i>Remote Fireman Intercom Station</i> (RFIS) termasuk pendawaian ke Remote Telephone Terminal Unit (RTTU) menggunakan 2X1.5mm PVC <i>cable</i> di dalam konduit/ trunk <i>Galvanized Iron</i> (GI). Jenama : Model :	SET	6			
	*sertakan broshure/ maklumat model.					
2.	Membekal dan memasang Remote Telephone Terminal Unit (RTTU) termasuk pendawaian ke Main Panel (Mictron 800) sediaada menggunakan 2X2.5mm PVC <i>cable</i> untuk power, 2X1.5mm PVC <i>cable</i> untuk speech line dan 2 twisted pair and screened cable [min 16/0.2mm atau 7/0.3mm (8mm diameter)] untuk data di dalam konduit/ trunk <i>Galvanized Iron</i> (GI).	SET	1			
Jumlah Dibawa Ke Hadapan						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
3.	Kerja membekal dan memasang paip <i>Galvanized Iron</i> (GI) class B bersaiz 100mm, menggali peparit sedalam 900mm, mengatur sesalur, menyediakan kotak perkhidmatan (450mm X 450mm X 450mm l/d penutup mudah alih – 3 unit) dan mengambus semula termasuk membaiki semula seperti sediaada di kawasan laluan paip di tanah dan merentang laluan jalan.	m	35			
4.	Kerja penambahan <i>card</i> dan <i>programming</i> serta label di Main Panel (Mictron 800) sediaada serta lain-lain perkara sehingga sempurna. <i>*lokasi dan jarak pemasangan di pelan adalah sebagai rujukan sahaja.</i>	SET	1			
C.	<u>Lukisan Kejuruteraan</u>					
1.	Penyediaan lukisan kejuruteraan (<i>as built drawing</i>) bagi pemasangan <i>Fireman Intercom</i> (<i>AUTOCAD</i> dan <i>hard copy</i>).	SET	1			
D.	<u>Pentauliahan Kerja</u>					
1.	Kerja pengujian dan pentauliahan termasuk mengeluarkan laporan pengujian.	HB	HB			
2.	Mengadakan latihan sistem <i>Fireman Intercom</i> dan lain-lain keperluan maklumat kepada kakitangan yang bertanggungjawab serta Pegawai Penguasa.	HB	HB			
JUMLAH KESELURUHAN						

* Jika ada butiran yang dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja tidak termasuk di dalam ringkasan sebut harga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam ringkasan sebut harga.

* Tempoh siap kerja yang dibenarkan adalah selama **5 MINGGU** dari tarikh Inden Kerja/ arahan kerja dikeluarkan.

* Jaminan kerja adalah selama **1 TAHUN**.

DOKUMEN MEJA