

Dokumen Meja Terkawal

SENARAI KUANTITI

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u> KERJA-KERJA JALAN Kerja-kerja turapan jalan A Kerja-kerja merata dan memadatkan lapisan crusher run dengan jentera pampat minima 8 tan minimum 300mm tebal sebagai road base dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi ditetapkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa B Kerja-kerja menyembur lapisan prime coat jenis slow setting (SS-1K) pada kadar 0.55 liter per meter persegi dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa C Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC28 minima 60mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan sebagai lapisan haus (<i>macadam bitumen</i>). (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)) D Kerja-kerja menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) pada kadar 0.55 liter per meter persegi seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)) E Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN JKR AC14- 50 mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)) F Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Pre Cast Concrete Kerbs</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut lukisan spesifikasi dan lain-lain kerja berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa G Kerja-kerja membekal dan memasang paip UPVC berdiameter 100mm sebagai scupper drain dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti dalam lukisan dan lain-lain kerja berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M3	461		
		M2	1,270		
		M2	1,270		
		M2	1,270		
		M2	1,270		
		M	230		
		M	80		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) : <u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity). Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</u> Kerja-kerja Cat Jalan Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (Comply to BS 3262 or equivalence) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. preamble - bil 7 (A, B, C) A <i>Centre line : 100mm wide x 1000mm long spaced at 1000mm (AC 14)</i> B <i>Edge line : 150mm wide continuous single solid line</i> Kerja-kerja ujian makmal termasuk perakuan laporan makmal bagi kerja-kerja <i>premix</i> yang mengandungi perkara berikut mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa L <i>Coring works</i>				
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				