

SENARAI KUANTITI

Helaian :1 / 2

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)	L.S	1.0		
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan kemajuan, gambar projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam	item item item	1.0 1.0 1.0		
3	Kos kerja awalan/ persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S			
4	<u>Peruntukan Sementara</u> Wang Peruntukan Sementara bagi kos berurusan dengan pihak TNB. Kos ini akan ditolak dari harga kontrak sekiranya tiada keperluan untuk digunakan.	PS			5,000.00
	<u>SKOP UTAMA</u> <u>Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR</u>				
1	<i>Trunking</i> keluli 1.2mm termasuk penutup (h x w) (a) 50mm x 50mm (b) 50mm x 100mm	m m	320.0 60.0		
2	Membekal dan memasang kabel submain di dalam conduit keluli bergalvani, <i>trunking</i> keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR yang berikut: (a) 2 x 16mm termasuk pengalir perlindungan	m	3000.0		
Jumlah dibawa ke hadapan					

SENARAI KUANTITI

Helaian :2 / 2

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
Jumlah drp. m/surat sebelah					
sambungan .. SKOP UTAMA					
Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR					
3	Sistem Perlindungan Kilat dan Sistem Pembumian. Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut spesifikasi standard JKR;				
(a)	Elektrod bumi kuprum 2 x (16mm garis pusat x 1500mm) termasuk penyambungan <i>exhotermic welding</i> dan ruangan pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty) termasuk pengujian.	set	16.0		
(b)	Bekal dan pasang Penangkap Kilat ESE (Lightning Arrestor ESE)	Nos	4.0		
4	Bekal dan pasang perkakasan lampu termasuk kerja-kerja pendawaian yang berkaitan; <i>Anti Corrosive/ Weatherproof LED T8 single circuit casing for T8 LED 4ft. single termasuk lampu opple LED T8 18W 4ft.</i>	set	80.0		
5	Bekal dan pasang PNE Emergency Light PEL - PEL 28R - LED	set	64.0		
6	Bekal dan pasang kotak agihan <i>DB</i> termasuk aksesori dalaman untuk kawalan lampu tangga dan common area termasuk pengujian.	set	4.0		
7	Bekal dan pasang panel utama meter TNB jenis 1 Fasa, bertebat penuh jenis terlutup logam mengikut spesifikasi yang dibenarkan l/d aksesori dalaman.	set	4.0		
Jumlah Keseluruhan					