

MENANAM POKOK TEDUHAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	PRELIMINARY (AWALAN):		
A	Menyediakan Polisi Insuran Takaful/Tanggungjawab Awam (<i>Contractor All Risks Insurance</i>) mengikut kepada Syarat-syarat Kontrak.	BORONG	500.00
B	Menyediakan Polisi Insuran Takaful/Pampasan Pekerja (<i>Workman Compensation Insurance</i>)/ SOCISO mengikut kepada Syarat-syarat Kontrak.	BORONG	300.00
C	Menyediakan segala peralatan keselamatan dan alat perlindungan diri (PPE) yang mencukupi semasa bekerja seperti: i. <i>Safety vest</i> - kepada semua pekerja terlibat ii. Bendera/<i>flagman</i> - minimum 2 unit atau Model <i>flagman</i>-minimum 1 unit iii. Lampu keselamatan <i>beacon/blinkers</i> - Minimum 2 unit iv. Kon keselamatan (baru) - Minimum 10 unit v. Papan tanda isyarat kerja - Papan tanda penutupan sebelah jalan, papan tanda arah, papan tanda simbol kerja pemotongan pokok vi. Perlindungan diri PPE • Baju keselamatan tebal memotong pokok - min 3 unit • Seluar keselamatan tebal memotong pokok - min 3 unit • Tali <i>Harness</i> (tali semasa menaiki jentera <i>sky lift</i> / memanjat pokok) • Kasut <i>safety boot</i> untuk memotong pokok - min 3 unit • Topi keselamatan, cermin mata dan penutup telinga - min 3 unit (Kerja-kerja di tapak tidak akan dibenarkan untuk dimulakan sekiranya kontraktor gagal menyediakan peralatan kerja kerja dan PPE seperti diperlukan dan disahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.)	BORONG	1,200.00
D	Menyediakan 2 set laporan bergambar (seperti format yang ditentukan pihak Majlis) bagi kemajuan kerja setiap bulan bagi tempoh kontrak 12 bulan untuk kerja-kerja berikut (anggaran RM200 sebulan).	BORONG	2,400.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL POKOK Membekal dan menghantar pokok ke tapak Penanaman yang diarahkan oleh pihak Majlis. POKOK TEDUHAN		
A	<i>Agathis borneensis</i> (Borneo Kauri) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	300.00
B	<i>Mimusops elengi</i> (Tanjung) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	200.00
C	<i>Garcinia subelliptica</i> (Happiness Tree) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	250.00
D	<i>Hopea odorata</i> (Merawan Siput Jantan) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	200.00
E	<i>Eugenia oreallana</i> (Kelat Paya) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	90.00
F	<i>Diospyros buxifolia</i> (Kayu Arang) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	250.00
G	<i>Polyathia longifolia</i> (Asoka) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	200.00
H	<i>Tristanopsis obovata</i> (Pelawan) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	200.00
J	<i>Lagerstroemia Langkawiensis</i> (Bungor) OH : 1.0m hingga 1.5m Diameter Trunk : 25mm - 50mm	NOS	200.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PENANAMAN POKOK		
A	Menyediakan lubang pokok Saiz lubang 1.0m x 1.0m x 1.0 m (dalam). Kontraktor perlulah mengorek lubang tanaman 2 ke 3 kali ganda lebih besar daripada diameter bebola akar dan sedalam saiz bebola akar melibatkan tenaga kerja dan jentera	NOS	16.00
B	Membekal dan memasang root barrier <i>Root barrier</i> perlu diletakkan rapat pada lubang yang telah dikorek dan menggunakan pancang atau paku untuk memastikan ia tidak bergerak. Saiz <i>root barrier</i> mengikut saiz lubang tanaman 1.0m x 1.0m x 1.0m (dalam)	M2	50.00
C	Membekal dan menyediakan tanah Semua lubang yang digali hendaklah diisikan dengan tanah campuran atas (<i>top soil</i>) : pasir : baja organik tahi ayam kering serta BIOCHAR dengan nisbah 3:2:1 bagi setiap lubang penanaman mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	50.00
D	Penyediaan sewa logistik jentera bagi penanaman pokok. Penyediaan sewa logistik jentera yang berkaitan untuk penanaman pokok bagi kerja-kerja penanaman serta mengambil pokok di tapak semaian dan kerja-kerja yang berkaitan seperti yang mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	HARI	500.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PENANAMAN POKOK (SAMBUNGAN)		
A	Sungkupan sabut kelapa kasar Menyediakan sungkupan sabut kelapa yang kasar setebal 150mm disetiap permukaan lubang penanaman sekeliling pokok selepas kerja-kerja penanaman dilaksanakan.	NOS	5.00
B	Membekal Set kayu pancang ke Tapak Semaian Menyediakan bekalan kayu pancang yang dicat warna hijau 2 unit kayu / pokok pemancang dengan berukuran 2" x 1" x 6' beserta dengan <i>wire hose</i> .	SET	15.00
C	Melupuskan tunggul pokok dengan mesin penghancur tunggul (<i>stump grinder</i>) Menghancurkan tunggul dengan mesin penghancur tunggul (<i>stump grinder</i>) sehingga ke paras tanah.	NOS	300.00
	KERJA-KERJA PENYIRAMAN		
D	Kontraktor perlu menyediakan lori 1 tan (minimum) yang telah diubahsuai bagi tujuan penyiraman mengikut seperti yang dipersetujui. Sumber air adalah di bawah tanggungjawab pihak kontraktor (bersih dan selamat).	HARI	517.00