

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PINGGIRAN USJ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 DAN 2/6, TAMAN PINGGIRAN USJ SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. <i>(Sila rujuk Preambles - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B))</i></p>	M2	14,859		
B	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan 'bituminous tack coat' jenis Rapid Setting (RS-1K), disembur pada kadar 0.25 - 0.55 liter/m2 sebagai persediaan awal kerja-kerja turapan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. <i>(Sila rujuk Preambles Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F))</i></p>	M2	14,859		
C	<p>Kerja-kerja turapan jalan</p> <p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 50mm selepas di padatkan dan lain-lain kerja berkaitan. <i>(Sila rujuk Preambles Bil 3 (A) Bil 4 (A, B, C, D) Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N,P, Q,R))</i></p>	M2	14,859		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PINGGIRAN USJ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 DAN 2/6, TAMAN PINGGIRAN USJ SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja-kerja Cat Jalan dan Perabot Jalan				
A	Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan	BORONG			
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (<i>Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)</i>)				
B	<i>Line Marking</i>	M2	500		
C	<i>Single arrow marking</i>	BIL	20		
D	<i>Double arrow marking</i>	BIL	6		
E	<i>Triple arrow marking</i>	BIL	2		
	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (<i>Sila rujuk Preambles - Bil 7 (A, B, C)</i>)				
F	<i>Yellow box</i>	M2	2		
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PINGGIRAN USJ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 DAN 2/6, TAMAN PINGGIRAN USJ SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Kerja-kerja bekal dan pasang papan tanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
A	Papan tanda 'BONGGOL'	BIL	10		
B	Papan tanda 'BERHENTI'	BIL	16		
C	Papan tanda 'NAMA JALAN' (LAMPIRAN 4)	BIL	16		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
D	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					