



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/16/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DAN MENCUCI SECARA BERKALA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SISTEM SALIRAN UTAMA JALAN KERETAPI LAMA, JALAN KENANGAN DAN JALAN BENTENG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **06 JANUARI 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja 'Workmen Compensation' dan 'Contractor All Risk' sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan pengangkutan bagi peralatan dan jentera ke tapak semasa kerja dan selepas kerja siap dijalankan sepenuhnya.	Pusingan	3		
3	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai mengikut kelebaran parit bagi menjalankan kerja-kerja mengorek dan membersihkan semula parit-parit termasuk membersihkan, mengorek dan membawa keluar segala rumput, tanah, kelodak dan sampah secara manual di bawah jambatan, lintasan dan utiliti yang terdapat disepanjang parit yang terlibat berikut :				
	a. Parit Jalan Keretapi Lama (3.4 km)	Pusingan	3		
	b. Parit Jalan Kenangan (3 km)	Pusingan	3		
	c. Parit Jalan Benteng (3 km)	Pusingan	3		
4	Mengadakan segala peralatan kerja, jentera , lori dan pekerja untuk mengangkut keluar sisa korekan berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dalam lingkungan 5km:-				
	a. Parit Jalan Keretapi Lama (3.4 km)	Pusingan	3		

5	Kerja-kerja ukur sebelum kerja-kerja dimulakan (setting out) dan selepas kerja-kerja siap (as built plan) pelan dengan cross section interval 25m oleh Jurukur Bertauliah mengikut arahab Pegawai Penguasa atau wakilnya.	No.	1		
6	Kerja-kerja mengorek dan membersihkan kelodak di bahagian dalam pintu air Jalan Kenangan serta muara pintuair Jalan Kenangan termasuk membersihkan sebarang tumbuhan di tebing menggunakan jentera Amphibious Excavator serta kerja-kerja berkaitan. Anggaran Kedalaman Korekan : 1 meter	m3	12,000		
7	Mengadakan jentera dan peralatan bagi memindahkan dan meratakan tanah korekan di tebing muara yang dibenarkan serta kerja-kerja berkaitan.	m3	12,000		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive	Pusingan	3		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 10 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
