

Dokumen Meja Tarkawal

**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b><u>KERJA MENANGGAL DAN MEMBUANG SAHAJA</u></b>				
	<b>DINDING DAN LANTAI TANDAS</b>				
A	Kerja-kerja memecah atau menumbangkan konkrit yang sedia ada dan membaiki mana-mana bahagian yang termusnah tidak melebihi 300mm tebal yang tidak bertetulang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M3	6		
B	Kerja-kerja memecah dan memotong jubin (tile) dinding sedia ada termasuk skrid serta adakan jalur potongan dan membersih permukaan untuk penerimaan jubin (tile) yang baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	123		
C	Kerja-kerja memecah dan memotong jubin (tile) lantai sedia ada termasuk skrid serta adakan jalur potongan dan membersih permukaan untuk penerimaan jubin (tile) yang baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	51		
D	<b>SILING</b> Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang siling akustik gentian mineral 50 m <sup>2</sup> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	BORONG			
E	<b>PINTU</b> Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang pintu dari sebarang jenis dan tebal kecuali pintu aluminium jenis gelangsar dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	11		
F	<b>TINGKAP</b> Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang tingkap dari sebarang jenis dan tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	22		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN :</b>					

Dokumen Meja Tarkawal

**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG : (SAMB...) KELENGKAPAN DALAM TANDAS</b>				
A	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang sinki tanah liat putih jenis kekaca lengkap dengan alat pembersihan, palam, rantai dan umbang dan sepasang pendakap serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	5		
B	Kerja-kerja memecah dan menanggalkan tandas jenis cangkung lengkap dengan sepasang pepijak dan perangkap dan disambungkan kepada paip curahan dan paip salir termasuk kerja-kerja membaiki serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	6		
C	Kerja-kerja memecah dan menanggalkan tandas jenis duduk lengkap dengan sepasang pepijak dan perangkap dan disambungkan kepada paip curahan dan paip salir termasuk kerja-kerja membaiki serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	3		
D	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang tangki pembersihan di pendakap sedia ada serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	9		
E	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang barisan tiga mangkuk buang air kecil termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	5		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASANG SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
<b>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG</b>					
<b>KERJA-KERJA DINDING</b>					
A	Kerja-kerja melepa permukaan pada bahagian dinding bata dengan 16mm tebal simen dan pasir atau skrid (1:3) untuk menerima jubin (tile) pada dinding dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	123		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 600mm x 7mm ceramic wall tiles (mansory wall) dari kelas terbaik (Gred A) atau setaraf seperti diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	123		
<b>KERJA-KERJA LANTAI</b>					
C	Kerja-kerja menurap permukaan lantai dengan 25mm tebal simen dan pasir (1:3) atau skrid untuk menerima jubin lantai serta diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	51		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 600mm x 8mm non slip homogeneous tile seperti diarahkan serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	51		
<b>KEMASAN SILING</b>					
E	kerja-kerja membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling gypsum board, termasuk tee terdedah aluminium beranodised semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung dan lain-lain yang berkaitan termasuk pemasangan semula lampu dan kerja-kerja lain berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	50		
F	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan menyapu dua(2) lapisan cat jenis emulsi pada permukaan siling dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	50		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN :</b>					

KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG :</b>				
	<b>SEKATAN DINDING</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang sekatan dinding jenis compact lamination board termasuk kelengkapan dan aksesori sehingga sempurna dan lain-lain kerja yang mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	26		
	<b>PINTU DALAM</b>				
B	kerja-kerja membekal dan memasang pintu jenis compact lamination board termasuk kelengkapan dan aksesori sehingga sempurna dan lain-lain kerja yang mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	14		
	<b>PINTU LUAR</b>				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang baru pintu rata jenis plywood setebal 38mm ditutup kedua-dua belah permukaan dengan plywood 5mm tebal berukuran tidak lebih 915mm x 2135mm serta dicat dan kelengkapan aksesori pemasangan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	2		
	<b>KERJA TINGKAP</b>				
D	kerja-kerja Mengganti tingkap jenis kerangka aluminium dan cermin panel 5mm tebal termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat dan kelengkapan aksesori pemasangan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	7		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN :</b>					

Dokumen Meja Tarkawal

**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG :</b>				
	<b>(SAMB...)</b>				
	<b>KERJA TABLE TOP</b>				
A	'Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi dan bawah rasuk (formwork) untuk membina table top dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M2	3		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi. Sambungan dan pertindihan kemas (pengukuran tepat dan tiada peruntukan untuk pertindihan) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M2	3		
C	'Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit siap bancuh (ready mix concrete) Konkrit Gred 20 (1:2:4-20mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M3	1		
D	Kerja-kerja menurap table top dengan 25mm tebal simen dan pasir (1:3) atau skid untuk menerima jubin lantai serta diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	7		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm x 600mm x 8mm non slip homogeneous tile seperti diarahkan serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	7		
F	Kerja-kerja membina dan menyiapkan dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa.	M2	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN :</b>					

KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG :</b>				
	<b>(SAMB...)</b>				
	<b>KELENGKAPAN TANDAS</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang paip kelas "PN10" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung termasuk kupling lurus (straight coupling) - paip bekalan air jenis Politiilena (PE) - 25mm (diameter dalam) bagi paip air masuk mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M	70		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang paip kelas "PN10" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung termasuk kupling lurus (straight coupling) - paip bekalan air jenis Politiilena (PE) - 20mm (diameter dalam) bagi paip air masuk mengikut arahan pegawai penguasa	M	50		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang pili penutup (stopcock) loyang berskru dipasang pada paip keluli atau kuprum - 20mm diameter	NOS	11		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (water closet) <b>jenis duduk</b> lengkap dengan perangkap serta disambungkan kepada paip curahan dan paip salur termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	5		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (water closet) <b>jenis cangkung</b> lengkap dengan perangkap serta disambungkan kepada paip curahan dan paip salur termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	4		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air permbersihan paras rendah dari tanah liat bergilap warna putih termasuk kelengkapan pemasangan dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	9		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang baru satu mangkuk buang air kecil lengkap dengan pembahagi di tepi dan tangki curahan automatik atas pendakap, paip curahan, kelengkapan pembersihan, jeriji berengsel termasuk palam dan menskru pendakap tangki pada dinding dan membaiki semula kerja-kerja yang rosak termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	5		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN :</b>					

**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG :</b>				
	<b>(SAMB...)</b>				
	<b>KELENGKAPAN DALAM TANDAS</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang sinki basuh tangan dari jenis tanah liat bergilap warna putih termasuk kelengkapan pemasangan dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	5		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang perangkap lantai (floor trap) dari jenis keluli tahan karat	NOS	11		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 20mm diameter kepala paip injap turus (pillar tap) bersadur kromium mengikut BS1010	NOS	5		
D	Bekal dan pasang 12mm diameter kepala paip injap berbibir (bib tap) bersadur kromium mengikut BS1010	NOS	9		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang hos air berkepala tertekan bersalut kromium serta kelengkapan pemasangan dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	SET	9		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang 550mm x 400mm cermin muka lengkap dengan bingkai dan dipasang pada dinding termasuk aksesori pemasangan serta lain-lain berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	NOS	7		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG :</b>				
	<b>KERJA MENGECAT</b>				
A	kerja-kerja Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat serta lain-lain berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	M2	6		
B	Kerja-kerja menyediakan dan mengecat satu (1) lapisan cat asas undercoat pada keseluruhan permukaan-permukaan berlepa dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	4		
C	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan menyapu dua lapisan cat rintangan cuaca (wheathershield) pada permukaan-permukaan berlepa dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	8		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					



**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

Dokumen Meja Tarkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<b>KERJA ELEKTRIKAL</b> Kerja-kerja membuka dan membuang semua pendawaian elektrik lama termasuk lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa	BORONG			
B	Membekal dan Memasang mata lampu menggunakan kabel 2 x 1.5mm lengkap dengan kabel perlindungan dan suis 13Amp	SET	13		
C	Membekal dan Memasang Lengkapan LED lengkap dengan mentol LED T8 2 Pin G13, (built-in atau self-ballasted) faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90lm/W. (Lengkapan Jenis Salur) Bare Channel Fitting 1 x 2 FT	SET	13		
D	Membekal dan Memasang mata Soket Keluar Kuasa S/S/O dan kabel 2 x 2.5mm l/d kabel perlindungan dan suis soket keluar kuasa 13Amp.	SET	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**KERJA-KERJA BAIKPULIH TANDAS AWAM DI MEDAN SELERA SS 15, SUBANG JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

Dokumen Meja Torkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><b>KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR</b>                      Kekemasan akhir di tapak bina termasuk mengumpul dan membawa keluar semua sisa binaan, sampah sarap, sampah buangan dari tapak kerja dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong			
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					