

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b><u>KERJA-KERJA PERMULAAN DAN PERSEDIAAN AWALAN</u></b>			
<b><u>MENGOREK DAN MEMBERSIHKANKAN KOLAM TAKUNGAN /</u></b>			
A	Kerja-kerja mengorek serta membersihkan kawasan kolam takungan air dengan jentera termasuk mengeluarkan kelodak, tumbuhan air, sampah, halangan ( <i>blockage</i> ) dan lain-lain kerja yang berkaitan	M3	34.50
B	Kerja-kerja mengorek serta membersihkan kawasan kolam takungan air dengan tangan termasuk mengeluarkan kelodak, tumbuhan air, sampah, halangan ( <i>blockage</i> ) dan lain-lain kerja yang berkaitan	M3	46.00
C	Kerja-kerja mengumpul dan mengutip sampah sarap serta tumbuhan terapung di seluruh permukaan kolam secara manual menggunakan pengangkutan terapung dan lain-lain kerja yang berkaitan	M2	11.50
D	Kerja-kerja mengumpul dan mengutip sampah sarap serta tumbuhan terapung di sekitar 1.0m hingga 2.0m dari tebing kolam takungan termasuk perangkap sampah secara manual dan lain-lain kerja yang berkaitan	M	5.75
<b>KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT</b>			
E	Kerja-kerja memotong rumput di dalam kawasan kolam takungan dan lain-lain kerja yang berkaitan (permukaan rata)	M2	0.70
F	Kerja-kerja memotong rumput di dalam kawasan kolam takungan dan lain-lain kerja yang berkaitan (permukaan cerun)	M2	0.80
<b>KERJA-KERJA MERACUN RUMPUT</b>			
G	Kerja-kerja meracun rumput di dalam kawasan kolam takungan dan lain-lain kerja yang berkaitan (permukaan rata)	M2	5.75
H	Kerja-kerja meracun rumput di dalam kawasan kolam takungan dan lain-lain kerja yang berkaitan (permukaan cerun)	M2	6.90
<b>MENGOREK DAN MEMBERSIHKAN LONGKANG</b>			
J	Kerja-kerja membersihkan dan mengorek keluar sampah, tumbuhan, tanah, batu dan semua halangan ( <i>blockage</i> ) dari dalam longkang tebing ( <i>berm drain</i> ) dan lain-lain kerja yang berkaitan	M	5.75
K	Kerja-kerja membersihkan dan mengorek keluar sampah, tumbuhan, tanah, batu dan semua halangan ( <i>blockage</i> ) dari dalam longkang menurun ( <i>cascading drain</i> ) dan lain-lain kerja yang berkaitan	M	6.90

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>PAPANTANDA</b> (Signboards)</p> <p>Harga yang dinyatakan adalah termasuk rangka papan alas (board) dari jenis G.R.P (Glass Reinforced Polyster) mengikut Piawaian BS:873 dengan ketebalan antara 3mm hingga 6mm, satu lapisan kertas perekat (Stiker) sebagai latar belakang, kertas perekat (stiker) sebagai tulisan (wording), kos penghantaran, kos buruh menggali lubang (sekiranya perlu), kos buruh memasang papantanda, penggunaan bahan seperti 'bolt' dan 'nat' serta kos buruh menutup lubang dengan simen motar 1:3 (sekiranya perlu). Harga ini adalah tidak termasuk penyewaan jentera / loji seperti mesin weldong, set generator dan seumpamanya. Untuk peralatan ini dikira secara berasingan.</p>		
A	Papantanda Amaran (1200mm x 750mm)	BIL	700.00
B	Papantanda Makluman (750mm x 600mm)	BIL	550.00
C	Kerja-kerja membekal dan memasang satu set (Dua batang) tiang papantanda berukuran 50mm diameter sepanjang 2400mm (300mm ditanam kedalam lubang berukuran 225mm x 300mm dalam dan ditutup menggunakan konkrit Gred 15 siap dengan satu lapisan cat anti karat dan dua lapisan cat kemas (hitam-putih) dan lain-lain kerja yang berkaitan.	SET	400.00