





CADANGAN KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI					
SEBAHAGIAN JALAN JASMINE, JALAN JASMINE 1, 5, 6 DAN KAWASAN SEKITARNYA, SEKSYEN BB10,					
<i>Note: Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
3	<p><u>Kerja membekal &amp; memasang papan tanda baru serta membuka semula papan tanda sedia ada mengikut spesifikasi berikut dan arahan pegawai penguasa:</u></p> <p>a) Stiker Backdrop dan logo dari jenis 3M Diamond Relected</p> <p>b) Board 3.2mm Fibre Board Archelic(2 Bahagian)</p> <p>c) Post Size - 75mm diax3m disadur dgn Hot Dipped Galvanised</p> <p>d) Plate - 150mm (L)x150mm(w)x5mm(D)</p> <p>e) Stiker lining -3m Engineering Grade</p> <p>f) Stiker Font/Symbol -3m Engineering Grade</p> <p>g) Footing Size-250mm(L)x250mm(w)x425mm(D)</p> <p>h) Post welded with plate (hot Dipped Galvanised)</p> <p>i) Kaedah penanaman-penggunaan mesin gerudi dgn saiz korekan 250mm/precast concrete saiz 250mm x250mm(W)x425mm(D)</p>				
a)	<p>Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI) (saiz 600mmx600mm)</p>	nos	8.0		
	<b>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</b>				
4	<p>Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM/IKRAM</p>	nos	13.0		
<b>JUMLAH KESELURUHAN DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA</b>					