

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG BOLA SEPAK MBSJ JALAN LEP 5, TAMAN LESTARI PUTRA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1312

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA PENGOREKAN SELURUH PERMUKAAN PADANG, MERATA DAN MEMBENTUK ARAH LARIAN AIR PERMUKAAN PADANG (BERKELUASAN 94m x 66m). Kontraktor dikehendaki menjalankan kerja-kerja menggorek permukaan padang sedalam 100mm dan kawasan persekitaran.				
A	Kerja-kerja mengorek lapisan rumput yang masih boleh digunakan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M2	6,204		
B	Kerja-kerja mengorek, menggali, mencungkil serta membuang batu-batu, batu pasir, tanah-tanah yang keras dan lapisan rumput liar diseluruh permukaan padang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	6,204		
C	Kerja-kerja mengorek, menolak serta membuang lapisan tanah atas sedalam 100mm dan membuang ke tepi kawasan padang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	6,204		
D	Kerja-kerja menggembur permukaan tanah dengan cara membajak permukaan tanah di seluruh permukaan padang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	6,204		
E	Kerja-kerja membekal (<i>topsoil</i>) menambak tanah sebanyak 40mm dan meratakan. Sila rujuk P.P atau wakil P.P sebelum kerja-kerja ini dilakukan.	M2	6,204		
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MERATAKAN PASIR HALUS YANG TELAH DITAPIS KE SELURUH PERMUKAAN PADANG. Kontraktor dikehendaki membekal pasir halus yang bersih (telah ditapis) setebal 60mm seluruh permukaan padang.				
F	Kerja-kerja membekal dan meratakan pasir halus yang telah ditapis keseluruhan permukaan kawasan padang setebal 60mm mengikut arah larian air permukaan padang dengan kecerunan 0.75%. (Sila rujuk P.P atau wakil P.P sebelum kerja-kerja ini dilakukan.)	M2	6,204		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG BOLA SEPAK MBSJ JALAN LEP 5, TAMAN LESTARI PUTRA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1312

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i>				
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENANAM RUMPUT				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan menanam rumput <i>Axonopus Compresus</i> dengan ketulenan 80-90% ditanam secara <i>spot turfing</i> dengan jarak 100mm setiap satu ditanam sehingga subur di seluruh permukaan padang.	M2	6,204		
B	Kerja-kerja membekal dan membaja rumput dengan menggunakan baja NPK (15:15:15) diseluruh permukaan padang.	BEG	20		
C	Kerja-kerja menyiram dan penjagaan rumput pada waktu pagi dan petang selepas kerja penanaman sehingga hidup subur.	HARI	30		
D	Kerja-kerja menambak pasir halus di setiap ruang antara rumput bagi tujuan merata permukaan padang.	M2	3,102		
E	Kerja-kerja menggelek permukaan padang dengan menggunakan mesin khas (mesin gelek 5 tan) bagi tujuan merata rumput yang baru ditanam.	M2	6,204		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG BOLA SEPAK MBSJ JALAN LEP 5, TAMAN LESTARI PUTRA,
SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

Dokumen Meja Terkawal

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1312

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	KEMASAN AKHIR Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sampah sarap ,sisa binaan yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					