

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<b><u>G) KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN KEKEMASAN</u></b>			
A	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760MM mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MPSJ sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M	10.00
B	Menggali peparit (secara manual dengan tangan) dengan kedalaman 300mm (1 kaki) untuk laluan kabel bawah tanah.	M	14.00
C	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan ( <i>close turfing</i> ) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M <sup>2</sup>	14.00
D	Kerja-kerja memotong separa jalan ( <i>tarmacadamised</i> ) yang kedalamannya tidak melebihi 50MM menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	18.00
E	Kerja-kerja menggali, menggambus dan memampat peparit tidak kurang 350MM di bawah lintasan jalanraya sediaada dengan kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur paip <i>G.I</i> kelas B dan kabel (dikira berasingan) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M	14.00
F	Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>crusher run</i> dari kuari yang dibenarkan dengan ketebalan tidak kurang 300MM dan dimampat dengan tiga lapisan 100MM setiapnya menggunakan <i>vibratory roller</i> seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M	26.00
G	Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>premixed asphaltic concrete (Marshal Method)</i> dengan ketebalan tidak kurang 50MM dan dimampat menggunakan <i>compactor</i> seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	M <sup>2</sup>	30.00
H	Kerja-kerja perbaikan <i>resurfacing</i> secara <i>mill and pave</i> .	M <sup>2</sup>	19.00
	Kerja-membekal dan memasang <i>galvanised iron pipes</i> kelas B untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan yang mematuhi spesifikasi dan kelulusan JKR / SIRIM / MPSJ.		
J	50MM g.p.	M	89.00
K	100MM g.p.	M	104.00
L	150MM g.p.	M	170.00

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p><b>G) KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN KEKEMASAN (Samb)</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang sesalur <i>HDPE Corrugated</i> untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan dari jenama <b>SM Noor Teknologi</b> atau yang setaraf dengannya. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST.                      *Jenama yang digunakan adalah : .....</p>		
A	80MM g.p.	M	23.00
B	100MM g.p.	M	27.00
C	Membuat kerja-kerja pembaikan semula <i>interlocking paving unit</i> diturap di atas lapisan permukaan lapisan pasir setebal 30mm dan ruang di antara unit turapan diisi dengan pasir halus seperti sedia ada.	M <sup>2</sup>	16.00

\*Petender adalah dinasihatkan untuk mengisi jenama yang akan digunakan, kegagalan berbuat demikian akan menjejaskan petender semasa penilaian di buat.