

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Jabatan Kejuruteraan

BAHAGIAN 3

SEBUTHARGA NO. : _____


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN

DI JALAN MUTIARA 3,3A,3A/1,3A/2,3B DAN 3C, KAMPUNG JELUTONG TAMBAHAN, HULU BERNAM

Nama & Alamat Syarikat



 Pengesahan Pejabat



Tarikh Tutup Tawaran :

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Jabatan Kejuruteraan MPHS.

SENARAI KUANTITI

M/Surat : 1 / 2

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut : a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b) Insuran Tanggungan Awam.	L.S			
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut : a) Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive) b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.	L.S			
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
4	Kos utk alih, tanggal, buka & bawa keluar tumbuhan pokok, binaan yg halang skop kerja & spt diarahkan iaitu di semua lorong belakang lokasi tersebut	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					

M/Surat : 2 / 2					
CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI JALAN MUTIARA 3,3A,3A/1,3A/2,3B DAN 3C, KAMPUNG JELUTONG TAMBAHAN, HULU BERNAM					
<p><i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i></p>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG				
5	Skop kerja baik / penggantian parit sedia ada seperti yang diarah kan di beberapa lokasi seperti :				
	TAMAN TANJAK				
a)	Bekal jentera yg bersesuaian untuk kerja mengorek permukaan tanah termasuk memecah parit sedia ada , mengadakan grediant saliran korekan sehingga ukuran 1.5m(L) X 1.5(D)	m/run	1,910.0		
a)	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 305mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	490.0		
b)	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 385mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	1,420.0		
6	Skop tambak balik tanah di bahagian sisi dinding dari sumber yg dibenarkan termasuk kerja-kerja pemadatan sehingga ke paras atas dinding dan seperti yg ditetapkan.	m/run	1800.0		
7	Bekal & bina lapisan dasar konkrit 1:3:6 utk dinding sisi parit setebal 150mm dan kerja berkaitan.	m3	78.8		
8	Bekal, bina dinding `sand bricks' setebal 230mm & melepakan kemas dinding luar & bina w/holes 0.07m g/p	m2	600.0		
9	Bekal & bina dinding batu pejal (rubble wall) tebal purata 450mm termasuk bina w/holes 0.07m g/p & buat mortar pengikat batu dgn kemas (25mm tebal).	m3	25.0		
10	<u>Bekal & membina `bricksump' dari jenis sand brick termasuk kerja melepakan kemas permukaan luar, bina dasar konkrit utk tapak dan kerja berkaitan.</u>				
a)	Saiz bricksump sehingga 1m x 1m x 1.5m (Dalam)	nos	4.0		
11	Bekal & bina R.C Slab (Cast in-situ) G15 utk laluan merentas longkang / parit berukuran 1.2m Lebar x 1.2m Panjang dgn ketebalan 75mm termasuk kerja pasang acuan papan, tetulang Y10-Y12 dgn bilangan yang secukupnya dan membina asas tapak konkrit dan kerja berkaitan.	nos	60.0		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA					