

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI TIGA (3) BUAH GELANGGANG BOLA KERANJANG DI JALAN BK 5/5B, JALAN BK 5/10, BANDAR KINRARA DAN JALAN TK 2/2, TAMAN KINRARA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<b>GELANGGANG BK 5/5B DAN BK 5/10, BANDAR KINRARA</b>				
	<b>Kerja Membina Lantai</b>				
A	Kerja -kerja menggali tanah asal dari <i>ground level</i> dengan maksimum kedalaman tidak melebihi 150mm dengan menggunakan jentera termasuk kerja-kerja memecah lapisan <i>premix</i> dan konkrit sediaada dan lain-lain kerja yang berkaitan sepertimana arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	171		
B	Kerja - kerja membuang tanah di tempat yang dibenarkan keluar daripada tapak bina dengan menggunakan lori melebihi 5km ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	171		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu baur hancur ( <i>crusher run</i> ) dengan tebal minima 100mm dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1,140		
	<b>GELANGGANG BK 5/5B, BK 5/10, BANDAR KINRARA DAN JALAN TK 2/2, TAMAN KINRARA</b>				
D	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi ( <i>formwork</i> ) secara menegak dengan ketinggian 100mm untuk membina <i>slab</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	30		
E	Kerja - kerja membekal, dan memasang kepingan <b>jejaring A6</b> atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm berat tidak kurang 2.22kg setiap meter persegi. Sambungan dan pertindihan kemas (pengukuran tepat dan tiada peruntukan untuk pertindihan) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	1,710		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit siap bancuh ( <i>ready mix concrete</i> ) <b>Gred 25 (1:2:4- 20mm)</b> sebagai lantai gelanggang dengan tebal 100mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	171		
	<b>Kerja Kemas Lantai</b>				
G	Kerja-kerja melepai licin permukaan gelanggang dengan simen <i>SIKA floor</i> atau setaraf ( <i>colour mineral dry shakes floor hardener</i> ) menggunakan mesin <i>power trowel</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	1,710		
H	Membekal dan mengecat dua (2) lapisan <i>duracourt deco</i> atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang dengan kelebaran 40mm dan ketebalan 2.5mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Sila rujuk Pelan Lantai)	M	524		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI TIGA (3) BUAH GELANGGANG BOLA KERANJANG DI JALAN BK 5/5B, JALAN BK 5/10, BANDAR KINRARA DAN JALAN TK 2/2, TAMAN KINRARA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b>				
	<b>GELANGGANG BK 5/5B, BK 5/10, BANDAR KINRARA DAN JALAN TK 2/2, TAMAN KINRARA (samb.)</b>				
A	Membekal dan menambak termasuk merata dan memampat tanah seperti dikehendaki yang diperolehi dari luar tapak bina, dihampar, diratakan dan digelek dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	88		
B	Membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat <i>close turfing</i> dihampar, diratakan dan digelek; termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur disekeliling gelanggang dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	118		
C	Membekal dan memasang baru longkang 225mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang <i>p.c. concrete drain</i> dan 100mm tebal tebing, dilepa dengan simen dan pasir ( 1:3 ) 12mm tebal disebelah atas termasuk harga menggali parit dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	6		
	<b>KERJA-KERJA TIANG GOL SEDIADA</b>				
	<b>Rangka Besi Tambahan Pada Tiang Gol Sediaada</b>				
D	Kerja-kerja memotong, merangka dan mengimpal keluli lembut berbentuk bulat (tambahan rangka baru) termasuk mengecat satu lapisan cat <i>anti rust</i> dan dua lapisan cat kilat dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	3		
E	Kerja-kerja membuka papan <i>score board</i> lama, membekal dan memasang papan <i>score board</i> baru jenis <i>tempered glass</i> dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
F	Kerja-kerja buka, bekal dan pasang <i>ring</i> baru dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
G	Kerja-kerja membuka <i>net</i> lama, membekal dan memasang <i>net</i> baru (gred A) dan kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
H	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan mengecat satu lapisan pada logam pada tiang gol dan kelengkapan serta kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	80		
J	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan mengecat dua lapisan cat kilat pada logam pada tiang gol dan kelengkapan serta kerja-kerja lain berkaitan sepertimana yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	80		
	<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>				

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI TIGA (3) BUAH GELANGGANG BOLA KERANJANG DI JALAN BK 5/5B, JALAN BK 5/10, BANDAR KINRARA DAN JALAN TK 2/2, TAMAN KINRARA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b>                      Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong			
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					