

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA JALAN				
A	Kerja-kerja pembersihan kawasan termasuk memotong pokok besar (ukur lilit lebih 600mm dan tidak melebihi 1200mm) dan renek dari semua jenis saiz, tunggul pokok, akar pokok dan apa jua objek yang menyebabkan halangan tapak serta lain-lain struktur yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	BORONG	-		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan pasir setebal 200mm sebagai lapisan subgred seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	200		
C	Kerja-kerja mengorek tanah mengikut aras jalan, membuang tanah ke tempat yang dibenarkan dan menambak <i>crusher run</i> stebal 300mm selepas dipadatkan seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	200		
D	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat jenis Slow Setting (SS-1K)</i> disembur pada kadar <i>0.25-0.55 liter/m2</i> seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	200		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC28 minima 60mm tebal (<i>binder course</i>) selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	200		
F	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</i> disembur pada kadar <i>0.25-0.55 liter/m2</i> seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	300		
G	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal (<i>wearing course</i>) selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	300		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA KONKRIT SLAB Kerja-kkerja Acuan Konkrit (Formwork) Kerja-kkerja menyediakan acuan konkrit (formwork) pada bahagian sisi secara menegak tidak melebihi 150mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	M	600		
B	<p>Kerja-kkerja Besi (Reinforcement) Kerja-kkerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi termasuk pemasangan <i>spacer block</i> di bawah lapisan BRC dan kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	90		
C	<p>Kerja-kkerja Konkrit Kerja-kkerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mix concrete</i> Gred 30 (1:1 1/2:3 - 20mm agg) dengan ketebalan 150mm dengan kemas <i>broom finish</i> lengkap dengan bukaan setiap 6m untuk konkrit slab serta kemas licin untuk tempat duduk dan membaiki laluan perhentian bas SS 18 seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	M3	20		
D	<p>Kerja -kerja Penutup Longkang Kerja-kkerja membekal dan memasang penutup longkang mudah alih dari jenis <i>compress concrete slab</i> termasuk <i>cast iron frame</i> saiz 600mm x 400mm dan kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	NOS	5		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA TIANG				
	Kerja-kkerja Penggalian				
A	Kerja-kkerja menggali lubang untuk tiang atau tapak (saiz 300mm x 300mm) tidak lebih 0.25m ³ dengan tangan seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	NOS	12		
	Kerja-kkerja Hadkor				
B	Kerja-kkerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan hadkor setebal 150mm seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	1		
	Kerja-kkerja Tiang				
C	Kerja-kkerja membekal dan memasang tiang dari jenis <i>Mild Steel pipe (G.I)</i> 150mm diameter termasuk memasang 6mm tebal <i>M.S Plate</i> pada dasar tiang serta kerja-kkerja mengimpal, mengecat, memasang <i>bolt & nuts</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	30		
	Kerja-kkerja Konkrit				
D	Kerja-kkerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit Gred 20 (1:2:4 - 20mm agg) 300mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M3	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA BUMBUNG				
	Kerja-kkerja <i>Frame</i>				
A	Kerja-kkerja membekal dan memasang kerangka dari <i>Mild Steel Pipe (G.I)</i> 75mm diameter termasuk kerja-kkerja mengimpal, mengecat satu (1) lapisan cat primer serta dua (2) cat kilat, memasang <i>bolt & nuts</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	76		
B	Kerja-kkerja membekal dan memasang kerangka dari <i>Mild Steel Pipe (G.I)</i> 50mm diameter termasuk kerja-kkerja mengimpal, mengecat satu (1) lapisan cat primer serta dua (2) cat kilat, memasang <i>bolt & nuts</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	54		
	Kerja-kkerja Kemasan Bumbung				
C	Kerja-kkerja membekal dan memasang kemasan bumbung jenis <i>metal deck roofing</i> dan menggantikan baru bumbung sedia ada di tapak termasuk kerja-kkerja mengimpal, mengecat satu (1) lapisan cat primer serta dua (2) cat kilat, memasang <i>bolt & nuts</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	200		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA HANDRAIL Kerja-kkerja Penggalian Kerja-kkerja menggali lubang untuk tiang atau tapak (saiz 300mm x 300mm) tidak lebih 0.25m³ dengan tangan seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	NOS	24		
B	<p>Kerja-kkerja Konkrit Kerja-kkerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit Gred 20 (1:2:4 - 20mm agg) 600mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	M3	1		
C	<p>Kerja-kkerja Handrail Kerja-kkerja membekal dan memasang <i>Mild Steel Tubing</i> 50mm diameter termasuk kerja-kkerja memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori termasuk mengecat satu (1) lapisan cat primer serta dua (2) cat kilat seperti diarahkan serta lain kerja-kkerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	M	200		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA ELEKTRIK Kerja-kerja membekal dan memasang solar panel dilengkapi dengan <i>solar switch box</i> termasuk pengujian, mengujilari dan pengesahan sehingga siap sedia dikendalikan dan beroperasi dengan sempurna dan memuaskan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	NOS	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>LED down light lamp with wire mesh covered</i> termasuk kerja-kerja pendawaian seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>	NOS	7		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>KERJA-KERJA PERABOT JALAN Kerja-kkerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
A	<p><i>Transverse bar/speed breaker</i> termasuk atas bonggol 600mm lebar - 7m panjang - 10 garisan/set.</p>	SET	4		
B	<p>Kerja-kkerja mengecat jalan YELLOW JUNCTION BOX 600mm</p>	M	55		
C	<p>Kerja-kkerja membekal dan mengecat set lengkap garisan lintasan pejalan kaki warna putih jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	SET	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBINA SUSUR GAJAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SS 18/1B (BERHADAPAN SEK. MEN. SUBANG UTAMA) SS 18, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					