



PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.

**JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
 DAERAH SABAK BERNAM**



EMS ISO 14001 CERT. NO: J01040002

No. Sebutharga : **JPS/P/SB/(MARRIS)/07/2017(SH)**

**KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN LADANG JALAN LORONG KUBUR DI KAMPUNG BANTING
 DENGAN CRUSHER RUN, DAERAH SABAK BERNAM**

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut sebagaimana pelan, spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:				
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan insurans - insurans termasuk Public Liability dan Workman's Compensation	L. Sum	-	-
1.2	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan.	L. Sum	-	-
1.3	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papan tanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut " Standard Temporary Signs " semasa kerja dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja - kerja pembersihan menggunakan jentera.	L. Sum	-	-
1.4	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L. Sum	-	-
1.5	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	L. Sum	-	-
JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
JUMLAH DARI C/2				
2.0	<u>KERJA-KERJA JALAN</u>				
2.1	Kerja-kerja menggred bagi membersihkan dan meratakan asas jalan sediaada dengan anggaran ukuran 4m lebar x 2000m panjang	m ²	8,000
2.1	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat 'crusher run' bagi membaikpulih jalan sediaada dengan anggaran 0.1m tebal padat x 3m lebar x 2000m panjang serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m ³	600
2.2	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat 'quary dust' bagi membaikpulih jalan sediaada purata tebal padat 0.05m x 3m lebar x 2000m panjang serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m ³	300
JUMLAH KESELURUHAN				RM