

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 1/1A, JALAN USJ 1/1B, JALAN USJ 1/1C, JALAN USJ 1/1D, JALAN USJ 1/1E, JALAN USJ 1/1F, JALAN USJ 1/1G, JALAN USJ 1/1H DAN JALAN USJ 1/1J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja menyediakan dan memasang kain rentang pemberitahuan (banner) dari bahan kanvas berukuran 12 kaki panjang x 4 kaki tinggi lengkap dengan lubang untuk tali pengikat dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.</p>	Nos	2		
B	<p>Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	26,000		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous prime coat jenis RS-1K disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	26,000		
D	<p>Kerja-kerja turapan jalan Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	26,000		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 1/1A, JALAN USJ 1/1B, JALAN USJ 1/1C, JALAN USJ 1/1D, JALAN USJ 1/1E, JALAN USJ 1/1F, JALAN USJ 1/1G, JALAN USJ 1/1H DAN JALAN USJ 1/1J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
A	<p>Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>	Borong	-		
B	<i>Single straight arrow marking</i>	Nos	15		
C	<i>Single bend arrow marking</i>	Nos	3		
D	<i>Dual bend arrow marking</i>	Nos	9		
E	<i>Straight + bend arrow marking</i>	Nos	1		
F	<i>Triple arrow marking</i>	Nos	4		
G	<p>Garisan 'BERHENTI'</p> <p>300mm lebar - <i>continous solid line</i> 150mm lebar - <i>continous single solid line</i></p>	M2	25		
H	<p>Garisan Tengah (<i>centre line - single broken line</i>)</p> <p>100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.0m gap</p>	M	2,200		
J	<p>Garisan <i>ghost island - continous solid line</i> 150mm lebar</p>	M	300		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 1/1A, JALAN USJ 1/1B, JALAN USJ 1/1C, JALAN USJ 1/1D, JALAN USJ 1/1E, JALAN USJ 1/1F, JALAN USJ 1/1G, JALAN USJ 1/1H DAN JALAN USJ 1/1J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
A	Kerja-kerja mengecat petak parkir G.P.K (90-02-1) dan G.P.K (90-02-3)	M2	350		
B	Kerja-kerja mengecat petak parkir G.P.K (P-02-1) dan G.P.K (P-02-3)	M2	250		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 1/1A, JALAN USJ 1/1B, JALAN USJ 1/1C, JALAN USJ 1/1D, JALAN USJ 1/1E, JALAN USJ 1/1F, JALAN USJ 1/1G, JALAN USJ 1/1H DAN JALAN USJ 1/1J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Perabot Jalan Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papantanda BERHENTI	Nos	15		
B	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang - 1 arah - 2 muka	Nos	12		
C	Papantanda NAMA KAWASAN Kawasan USJ 1	Nos	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 1/1A, JALAN USJ 1/1B, JALAN USJ 1/1C, JALAN USJ 1/1D, JALAN USJ 1/1E, JALAN USJ 1/1F, JALAN USJ 1/1G, JALAN USJ 1/1H DAN JALAN USJ 1/1J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					