

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Jabatan Kejuruteraan

SEBUTHARGA NO. : _____

BAHAGIAN 3

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G3 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB

JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN TASIK TERATAI,SEKSYEN BS9, BANDAR BUKIT SENTOSA

Nama & Alamat Syarikat

**JABATAN
KEJURUTERAAN
MPHS**

Pengesahan Pejabat

**Tarikh Tutup Tawaran :**

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : **Jabatan Kejuruteraan MDHS.**

SENARAI KUANTITI

M/Surat : 1 / 3

[illegible]

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB					
JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN TASIK TERATAI,SEKSYEN BS9, BANDAR BUKIT SENTOSA					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	SKOP JALAN				
	Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa				
1	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli 'PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk 'trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan 'crossfall' dgn nisbah 1:40				
a)	Lapisan wearing course tebal 50mm ACWC (AC14) termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m2	m2	13,600.0		
	(Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 1(a) disyorkan tidak kurang dari RM26.00 /m2 & bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj. Salinan resit/doket asal pembelian hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembayaran)				
	KERJA AM - JALAN				
2	Skop kerja bekal segala peralatan, bahan-bahan, jentera dan tenaga buruh untuk mengecat jalan jenis All wheather Thermoplastic (AWT) serta membrshkn permukaan jalan seperti tercatat di dalam penentuan kerja dan arahan teknik jalan 2D/85. Kerja mengecat Roadmaking merangkumi semua jenis garisan kecuali Tulisan abjad. Kesemua garisan jalan tersebut hendaklah dicat setebal 3mm kecuali garisan transverse Bar dan Speed Breaker Anti Skid *Melakukan Ujian "retro Reflectivity Test" all weather tapak mengikut lokasi & arahan yg ditetapkan oleh Pegawai Penguasa & bacaan ujian mestilah melebihi julat tersebut :				
	1) Keadaan kering - RL >300mcd/m2/lx				
	2)keadaaan Basah - RL>70mcd/m2/lx				
	Majlis berhak untuk tidak bayar garisan jalan yg tidak mencapai keputusan ujian yg dijalankan				
a)	Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis 'broken or continuous single line'	m2	510.0		
b)	Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line	m2	112.0		
c)	Garis simpang (300mm lebar) maks. 4.5m panjang	m2	4.0		
		Jumlah di bawa ke hadapan			

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB					
JALAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN TASIK TERATAI,SEKSYEN BS9, BANDAR BUKIT SENTOSA					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
3	Kerja membekal & memasang papan tanda baru serta membuka semula papan tanda sedia ada, mengikut spesifikasi berikut dan arahan pegawai penguasa: a) Stiker Backdrop dan logo dari jenis 3M Diamond Reclected b) Board 3.2mm Fibre Board? Archelic (2 Bahagian) c) Post Size - 75mm dia x 3m disadur dgn Hot Dipped Galvanised d) Plate - 150mm (L) x 150mm (W) x 5mm (D) e) Stiker lining - 3m Engineering Grade f) Stiker Font/Symbol - 3m Engineering Grade g) Footing Size - 250mm (L) x 250mm (W) x 425mm (D) h) Post welded with plate (hot Dipped Galvanised) i) Kaedah penanaman-penggunaan mesin gerudi dgn saiz korekan 250mm/precaster concrete saiz 250mm x 250mm (W) x 425mm (D)				
a)	Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI) (saiz 600mm x 600mm)	nos	10.0		
b)	Papan tanda nama JALAN ('standard' MPHS)	nos	4.0		
4	Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM	nos	27.0		
5	Membekal & mengecat bonggol jalan sedia ada dgn cat jenis 'hot applied thermoplastic' warna kuning putih berselang kurang lebar 450mm mengikut spesifikasi dan kerja berkaitan. Anggaran panjang bonggol mengikut jalan tidak lebih 8m	nos	2.0		
6	Bekal pekerja & peralatan kerja utk memasang set garisan speed breakar (jenis beri gegaran pada kenderaan) setebal tidak kurang 8mm (warna merah) dengan saiz garisan 450mm (L) x 8m (P). Setiap set ada 20 garisan yg dipsg ikut jarak ditetapkan/diarahkan	m2	144.0		
7	Skop bekal pekerja & peralatan bagi mengecat 'Yellow Box' dari jenis 'All Weather Hot Applied thermoplastik' (ikut spesifikasi JKR) min saiz 20m x 20m	nos	2.00		
Jumlah di bawa ke BORANG SEBUT HARGA					