

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Jabatan Kejuruteraan

RUJUKAN KERJA NO. : _____

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G2 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN MEMBAIK PULIH KEROSAKAN DI GERAJ PLB,
KAMPUNG GESIR TENGAH

Nama & Alamat Syarikat

Pengesahan Pejabat



Nota Penting :

Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran. Kuantiti akhir/sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

SENARAI KUANTITI

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam.	L.S	1.0		
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan. c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam.	L.S	1.0		
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S	1.0		
4	Kos sewa jentera / perancah / scaffolding sementara utk keperluan kerja di tempat tinggi (lebih 3m hingga 10m) sepanjang tempoh kerja hingga siap	L.S	1.0		
	Jumlah dibawa ke hadapan				

SENARAI KUANTITI					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	Nota :	Jumlah drp. m/surat sebelah			
	Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.				
A	<u>SKOP BANGUNAN</u>				
	<u>Bekal, pasang, ganti perkakas tetap yg rosak , spt diarah iaitu kerja buka, tanggal dgn cermat & pasang yg baru dari jenis yg berkualiti. Skop kerja spt berikut:</u>				
1	Skop bekal dan pasang bumbung dari jenis metal deck dengan ketebalan minima 0.48mm G26 termasuk aksesori seperti perabung dan lain-lain aksesori terlibat serta kerja-kerja berkaitan	m2	650.0		
2	Skop baik pulih kerangka bumbung sedia ada dari jenis kayu dengan ukuran kerangka utama saiz 4' x 2', purlin saiz 2' x 2' termasuk aksesori seperti bolt & nut (sekiranya ada) dan lain-lain aksesori terlibat serta kerja-kerja berkaitan	m/run	150.0		
3	Skop buka dan lupus keseluruhan siling sedia ada serta bekal dan pasang siling jenis plaster yang baru dengan ketebalan min. 9mm thk. termasuk kerangka dan aksesori lain yang terlibat serta kerja-kerja berkaitan	m2	650.0		
4	Kerja-kerja membekal dan memasang fascia board (papan manis) dari jenis kayu dan segala aksesori kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan	m	120.0		
5	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang 2100mm x 900mm pintu panel kayu keras dengan dua (2) lapisan kemas cat varnis mengikut spesifikasi pengeluar termasuk aksesori kelengkapan pemasangan seperti aluminium frame (powder coated), engsel keluli tahan karat dan set alat kunci serta kerja-kerja lain yang berkaitan	set	6.0		
6	Skop pecah dinding papan sedia ada termasuk kerja pembersihan dan pembaikan semula mana-mana struktur atau kemas terlibat serta kerja-kerja berkaitan	L.S	1.0		
7	Skop bekal dan pasang dinding dari jenis batu bata dengan ukuran 225mm termasuk pemasangan exmet, mortar dan simen 1:2:4 dan kemas plaster serta kerja-kerja berkaitan	m2	120.0		
8	Skop baikpulihan lantai apron sedia ada jenis concrete yang rosak / pecah termasuk kerja korek & bina lapisan konkrit 150mm maks. termasuk BRC & meratakan permukaan dgn kemas	m2	170.0		
9	Skop bekal dan pasang longkang dari jenis konkrit half round dgn ukuran 300mm x 300mm termasuk kerja pengorekan lantai konkrit dan BRC A6 termasuk kerja berkaitan	m/run	50.0		
		Jumlah dibawa ke hadapan			

SENARAI KUANTITI					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	Nota :	Jumlah drp. m/surat sebelah			
	Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.				
B	<u>SKOP KERJA AM</u>				
10	Skop baikpulih 'metal roller shutter' yg rosak / spt diarahkan termasuk servis / ganti komponen yg rosak sehingga set berfungsi sempurna termasuk kerja kemas spt cat anti rust dan kerja berkaitan	item	6.0		
11	Kerja-kerja mengecat 1 lapisan undercoat keseluruhan bangunan jenis yang berkualiti mengikut spesifikasi pengeluar, berjenama yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa / Wakil P.P :				
	a) Bahagian luar bangunan	m2	350.0		
	b) Bahagian dalam bangunan	m2	800.0		
12	Kerja-kerja mengecat 2 lapisan rintangan cuaca berwarna keseluruhan luar bangunan jenis weatherbond (jaminan 5 tahun) berjenama yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa / Wakil P.P	m2	350.0		
13	Kerja-kerja mengecat 2 lapisan berwarna keseluruhan bangunan dalaman dari jenis yang berkualiti mengikut spesifikasi pengeluar, berjenama yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa / Wakil P.P	m2	800.0		
C	<u>SKOP KERJA ELEKTRIK</u>				
14	Skop bekul dan pasang Plug Point 13A (SIRIM), lengkap dengan kerja-kerja pendawaian dengan menggunakan kabel yg berkualiti (jenis PVC/CU 2.5mm2 atau mengikut spesifikasi yang ditetapkan)	nos	24.0		
15	Bekul dan pasang set 1200mm lampu panjang jenis LED 20W beserta reflective dan casing sehingga berfungsi dgn sempurna	set	12.0		
	Bekul dan pasang set lampu downlight jenis LED 20W beserta casing sehingga berfungsi dgn sempurna	set	24.0		
16	Bekul dan pasang kipas siling bersaiz standard beserta kerja pendawaian sehingga berfungsi dgn sempurna	set	12.0		
17	Bekul dan pasang suis (SIRIM), lengkap dengan kerja-kerja pendawaian dengan menggunakan kabel yg berkualiti (jenis PVC/CU 2.5mm2 atau mengikut spesifikasi yang ditetapkan)	set	12.0		
18	Kerja-kerja membekul dan memasang agihan bersalut logam yang lengkap dengan "cut out" 60A serta 1 x "neutral link" yang lengkap termasuk segala aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja berkaitan	set	6.0		
	<u>WANG PERUNTUKAN SEMENTARA</u>				
19	Kos bagi kerja-kerja luar jangka yang perlu dilaksanakan di tapak berdasarkan arahan Pegawai Penguasa (Pihak kontraktor hendaklah memberikan sebut harga beserta keterangan terperinci berhubung perkara ini untuk kelulusan dan pengesahan oleh Pegawai Penguasa. Kos ini akan ditolak sekiranya tidak digunakan)	P.S	1.0	5,000.00	5,000.00
Jumlah Keseluruhan					