

**PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR
DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA**

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/ Tanah Kuala Selangor. Sila Sebutkan harga bagi mengadakan segala Bahan-Bahan, Peralatan, Jentera dan Tenaga Buruh mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

**TAJUK PROJEK : CADANGAN KERJA-KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KAMPUNG INDIA
KG SG YU DAERAH KUALA SELANGOR SERTA KERJA BERKAITAN**

PTDKS / PM / 03 / 2021

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	<p>KERJA PERMULAAN DAN SYARAT AM</p> <p>Jumlah untuk kerja-kerja permulaan tapak bina :-</p> <p>Polisi-polisi Insuran bagi</p> <p>a) a) "Contractor's All Risk"</p> <p>Gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan selepas kerja dalam 2 salinan 'softcopy' dan pendrive 16GB</p> <p>Penyediaan papan tanda projek, papan tanda keselamatan "AWAS" serta kon-kon keselamatan sementara semasa kerja mengikut Arahan Pegawai Penguasa</p>	<p>Harga Pukul</p> <p>Harga Pukul</p> <p>Harga Pukul</p>	<p>1 Lot</p> <p>1 Lot</p> <p>1 Lot</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>..</p>	<p>500.00</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2	<p>MEMBEKAL PERALATAN DAN JENTERA DAN KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</p> <p>Jumlah bagi kerja persediaan, kerja ukuran planimetrik, kawalan dan azimuth serta kerja ukuran penandaan rezab jalan (ROW) d serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa</p> <p>Jumlah menyediakan peralatan, jentera bagi kerja 'mobilization' dan 'demobilization' jentera mengikut arahan Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja membersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor.</p> <p>Kerja-kerja penyediaan alat jentera dan tenaga pekerja bagi penggalian ke aras laras bermula dari atas bentukan termasuk membentuk curam kember (cambers) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan</p> <p>Kerja-kerja penyediaan alat jentera dan tenaga pekerja bagi penggalian saluran air longkang termasuk aras seperti yang ditentukan</p>	<p>Harga Pukul</p> <p>Harga Pukul</p> <p>m2</p> <p>m3</p> <p>m3</p>	<p>1 Lot</p> <p>1 Lot</p> <p>28,806.00</p> <p>5,121.60</p> <p>5,121.60</p>	<p>..</p> <p>..</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
3	TANAH MERAH				
	Kerja - kerja membekal dan memindah tanah merah jenis laterit yang setara dan diluluskan, alat jentera dan tenaga pekerja dimampatkan seperti yang ditentukan.	m3	5,121.00
	Kerja - kerja membekal dan memindah 200mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (<i>road base</i>) lain yang setara dan diluluskan, termasuk bahu jalan dimampatkan seperti yang ditentukan.	m2	5,400.00
	JUMLAH KESELURUHAN			

RINGGIT MALAYSIA : (RM).....

Tempuh Siap () minggu

.....

(Tandatangani Petender)

(Tandatangani Saksi)

Nama Penuh :

Nama Penuh :

No.K/P :

No.K/P :

Alamat :

Alamat :

.....

.....

.....

.....

No. Telefon :

No. Telefon :

Cop Syarikat :-

