

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJKC KUNG MAN SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA PENGALIAN</u></p>				
A	Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan mesin jenis <i>diamond cutter</i> termasuk kelengkapan lain mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	60		
B	Kerja-kerja menggali tanah ke paras dalam dengan menggunakan jentera termasuk membawa keluar bahan korekan dari tapak bina. (anggaran kedalaman maksimum 1200mm.)	M3	405		
C	Membuang tanah (dengan lori) sejauh 5km tetapi tidak melebihi 10km.	M3	405		
	<p><u>KERJA-KERJA PENGALIHAN KABEL UTILITI</u></p>				
D	Kerja-kerja berurusan dengan pihak utiliti bagi kabel 11 KV <i>cable</i> TNB dan 6 ways <i>Telecom Duct</i> untuk mendapatkan kebenaran atau mendapat halangan daripada paip utiliti tersebut serta lain-lain yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	<p><u>KERJA-KERJA LONGKANG U-DRAIN (LORONG TENGAH / HADAPAN SEKOLAH)</u></p>				
E	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang longkang pencegah malaria 75mm tebal sediaada saiz 300mm x 300mm serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M	50		
F	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang longkang konkrit jenis <i>U-Drain</i> 70mm tebal sediaada saiz 600mm x 600mm serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M	50		
G	Kerja-kerja memecah,menanggalkan konkrit yang sedia ada dan membaiki mana-mana bahagian yang termusnah tidak melebihi 300mm tebal yang tidak bertetulang.	M3	15		
H	Kerja-kerja membekal batu <i>aggregate (crusher run)</i> yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata sebagai lapisan asas.	M3	15		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJKC KUNG MAN SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA LONGKANG U-DRAIN (LORONG TENGAH / HADAPAN SEKOLAH) (Samb)</u></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit <i>U-Drain</i> bertetulang dengan <i>dry weather flow</i> mengemas sejati pada permukaan terdedah dan mengangkat dan mengikat dengan mortar simen (1:3) termasuk menimbus semula tanah serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	900mm x 900mm	M	125		
B	600mm x 600mm	M	100		
C	Membekal dan memasang acuan konkrit tidak berketam (<i>formwork</i>) bagi capping beam dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	M2	230		
D	Kerja-kerja membekal, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>mild steel reinforcement - R10</i> serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai	KG	900		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile -Y12</i> serta kerja-kerja berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	KG	675		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>in-situ concrete</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk mencurah kedalam acuan peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal.	M3	20		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJKC KUNG MAN SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA CROSSING CULVERT (anggaran 50m)</u></p>				
A	Menyediakan trafik kawalan untuk penutupan satu lorong termasuk penyediaan <i>flagmen plastic barrier</i> , papantanda amaran, kerja-kerja sedang dijalankan, lampu blinker dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>in-situ concrete</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk mencurah kedalam acuan peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal.</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> termasuk penutup kerja pengalihan dan konkrit 1:2:4-19 mm sebagai asas dikira berasingan</p>	M3	5		
C	900 mm diameter	M	50		
D	Kerja-kerja membekal batu <i>aggregate (crusher run)</i> yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata sebagai lapisan asas.	M3	10		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar 75mm tebal lapisan haus (<i>wearing course</i>) termasuk satu lapisan bitumen cecair (<i>tack coat</i>) disembur dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan	M2	150		
	<p><u>KERJA-KERJA SUMP</u></p> <p>Kerja-kerja membina dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
F	1200mm x 1200mm	NOS	4		
G	1500mm x 1500mm	NOS	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJKC KUNG MAN SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA SUMP (samb)</u></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang penutup <i>sump</i> berengsel dari jenis kepingan besi plet 50mm lebar dengan ketebalan 8mm dipateri pada jarak 40mm setiap satu.</p> <p>A 1200mm x 1200mm</p> <p>B 1500mm x 1500mm</p> <p><u>KERJA-KERJA PENUTUP LONGKANG</u></p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang/ <i>sump</i> konkrit boleh alih dengan <i>MS angle L shape framed</i> pada bucuanya type pcs 2 - 75 - saiz 0.94m2 setebal 75mm.</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / <i>sump</i> jenis besi heavy duty menggunakan kepingan plet 75mm lebar dengan ketebalan 8mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu.</p> <p>D Saiz 900mm x900mm</p> <p>E Saiz 600mm x 600mm</p> <p>F Kerja-kerja mengorek dan membuat lubang <i>scupper pipe drain</i> dengan memecahkan atau menumbangkan konkrit sediaada dan membaiki mana-mana bahagian yang tidak melebihi 300mm tebal yang tidak bertetulang dari 6 meter <i>center to center</i>.</p> <p><u>PENUTUP JENIS BESI TUGAS BERAT TYPE MSGHD 1</u></p> <p>G Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / <i>sump</i> berukuran 650mm x 750mm jenis besi <i>heavy duty</i> menggunakan kepingan plet 75mm lebar dengan ketebalan 6mm dipateri 25mm <i>center to center</i>.</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				

CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR SERDANG LAMA DI HADAPAN SEKOLAH SJK KUNG MAN SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/620

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</u></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA SUMP CONCRETE 1500mm x 1500mm (JALAN UTAMA)</u></p>				
A	Kerja-kerja menggorek, memecah konkrit yang sediaada dan membaiki mana-mana bahagian yang termusnah tidak melebihi 300mm tebal yang tidak bertetulang.	M3	20		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang railing dari M.S tubing 38mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	70		
	<p><u>KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</u></p>				
C	Membekal dan menanam rumput <i>axonopus compressus (cow grass)</i> 95% secara rapat (<i>closed turfing</i>). Rumput yang ditanam hendaklah dimampatkan dengan roller supaya tidak berbonggol, saiz rumput berukuran 300mm x 300mm dan perlu disiram setiap hari. Sekiranya rumput mati maka kontraktor perlu menggantikannya sehingga rumput hidup subur.	M2	200		
D	Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					