

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA SEBAHAGIAN JALAN PUCHONG UTAMA 1 DAN JALAN PUCHONG UTAMA 2 TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|-----------|---|------|----------|-------|---------------|
| | <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> | | | | |
| B1 | Kerja-kerja pra - turapan jalan | | | | |
| A | <p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan 'bituminous tack coat' jenis Rapid Setting (RS-1K), disembur pada kadar 0.25 - 0.55 liter/m² sebagai persediaan awal kerja-kerja turapan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles di m/s 2 Bil A,B dan C)</p> <p>Kerja-kerja turapan jalan (laluan masuk ke rumah dan carriageway)</p> | M2 | 15,000 | | |
| B | <p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 50mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles m/s 2 Bil D-M)</p> | M2 | 15,000 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) : | | | | |

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA SEBAHAGIAN JALAN PUCHONG UTAMA 1 DAN JALAN PUCHONG UTAMA 2 TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|-----------|---|------|----------|-------|---------------|
| | <p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> | | | | |
| B1 | Kerja-kerja Cat Jalan dan Perabot Jalan | | | | |
| A | <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis hot-applied thermoplastic warna putih (RUMUSAN UNTUK AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles di m/s 3 Bil B)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan arah jalan (arrow) jenis hot-applied thermoplastic warna putih (RUMUSAN UNTUK AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles di m/s 3 Bil B) untuk:-</p> | M2 | 3,000 | | |
| B | <i>Single arrow marking</i> | NO | 45 | | |
| C | <i>Double arrow marking</i> | NO | 10 | | |
| D | <i>Tripple arrow marking</i> | NO | 10 | | |
| E | <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis hot-applied thermoplastic warna kuning (RUMUSAN UNTUK AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk Preambles di m/s 3 Bil B)</p> | M2 | 1,000 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) : | | | | |

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA SEBAHAGIAN JALAN PUCHONG UTAMA 1 DAN JALAN PUCHONG UTAMA 2 TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|-----------|---|--------|----------|-------|---------------|
| | <p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> | | | | |
| B1 | Kerja-kerja Cat Jalan dan Perabot Jalan (Samb.) | | | | |
| A | Kerja-kerja mengecat garisan sementara. Garisan perlu dicat pada jajaran kekal laluan tersebut. | Borong | - | | |
| | Kerja-kerja Akhir dan Kemasan | | | | |
| B | Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. | Borong | - | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |