



**PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.**


JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN  
DAERAH SABAK BERNAM



EMS ISO 14001 CERT. NO: J01040002

### KERJA-KERJA MENDALAMKAN OUTLET MUARA TALIAIR 10, PASIR PANJANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH SABAK BERNAM

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar ( RM )	Harga
<b>1.0</b>	<b><u>KERJA-KERJA AWALAN</u></b>				
1.1	Menyediakan insurans – insurans termasuk Public Liability dan Workman’s Compensation.	L. Sum	-	-	.....
1.2	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papan tanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut “ <b>Standard Temporary Signs</b> ” semasa kerja pembersihan dijalankan serta menyediakan <b>pelapik</b> bagi kerja – kerja pembersihan menggunakan jentera.	L. Sum	-	-	.....
1.3	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L. Sum	-	-	.....
1.4	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk softcopy(pendrive) dan hardcopy.	L. Sum	-	-	.....
<b>JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3</b>					.....



Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar ( RM )	Harga
	<b>JUMLAH DARI C/2</b>				.....
<b>2.0</b>	<b><u>KERJA-KERJA PENGOREKAN</u></b>				
2.1	Kerja-kerja penggalian muara (anggaran 20m lebar x 1m dalam) menggunakan jentera <i>amphibious</i> atau yang setara dengan kaedah pengorekan semua bahan daripada dasar muara pada permukaan dengan rekabentuk saliran pada aras, kedalaman seperti yang ditunjukkan dan mengikut spesifikasi.				
	a) Outlet Kunci Air Pasir Panjang	m	500	.....	.....
2.2	Kerja-kerja memindah, menambun dan meratakan sisa korekan dari muara yang dikorek ke kawasan yang ditetapkan.	L. Sum	-	-	.....
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>RM</b>	.....

**PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA**