

SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN WAWASAN 1/2, PUSAT BANDAR PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1241

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut: A Menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh bagi projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. INSURANS B Polisi Insurans Tanggungan Awam (liabiliti terhadap kecederaan diri, kecederaan seseorang atau kematian orang awam serta kerosakan harta benda sepanjang tempoh pelaksanaan kerja). C Polisi Insurans Pampasan Kerja (Workmen Compensation Insurance) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) PAPANTANDA PROJEK D Membekal dan memasang satu (1) unit papantanda projek serta satu (1) unit 'banner' mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dengan tertera nama projek, nama pegawai penguasa, alamat dan logo. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak. PERALATAN KESELAMATAN E Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak sepanjang tempoh kontrak. JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME) F Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa. LALUAN MASUK SEMENTARA G Menyediakan laluan keluar masuk ke tapak bina dengan meratakan tanah, membersihkan/membaiki semula kawasan yang terjejas termasuk tanam semula rumput, memperbaiki lain-lain kemudahan yang terjejas termasuk bahu jalan dan pejalan kaki sediaada selepas kerja-kerja binaan siap bagi 2 lokasi projek serta lain-lain kerja yang berkaitan. PITA KESELAMATAN H Membekal dan memasang red and white hazard tape di keliling kawasan kerja bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja. PENYEDIAAN TUNTUTAN BAYARAN J Menyediakan dan mengemukakan Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk Inbois, Peta Lokasi Kerja, Gambar Kerja (dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan tarikh dan dijilid kemas menggunakan comb binding).	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA		

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN WAWASAN 1/2, PUSAT BANDAR PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1241

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>MEMBAIK PULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG DI JALAN WAWASAN 1/2 (30m x 17m)</u>				
	Lantai Gelanggang				
A	kerja-kerja memecah di atas permukaan lantai gelanggang dan membersihkan sehingga sempurna.	m2	510		
B	Kerja bekak dan pasang acuan konkrit pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 150mm tinggi	m	94		
C	Kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi termasuk pemasangan 'spacer block' di bawah lapisan BRC.	m2	510		
D	Membekal, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat 'vibrator'/'flat bar vibration machine'('vibration concrete screed') dan lain-lain sehingga sempurna	m3	51		
	Mengecat Gelanggang				
	Membekal dan melepak 'Bina Court Surfacing System' mengandungi :-				
E	Kerja-kerja membekal dan menyapu (1 lapisan Duracourt Elmusion atau setaraf (lapisan undercoat) dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan	m2	510		
F	Kerja-kerja membekal dan menyapu (2) lapisanDua Lapisan Duracourt Deco atau setaraf (lapisan kemas) dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan	m2	510		
G	Kerja-kerja membekal dan mengecat (2) lapisan duracourt deco atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang sahaja dengan kelebaran 50mm dan ketebalan 3mm dan kerja-kerja berkaitan	m	212		
H	Sediakan permukaan dan cat semula dua lapisan pada tiang bola keranjang	m2	19		
	Lain-lain Kerja Berkaitan				
J	Kerja membuka dan memasang semula 'basketball backboard' untuk melaras semula ketinggian mengikut spesifikasi ditetapkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.	nos	2		
K	Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta perbaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak	borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA					