

TAJUK KERJA : CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEBAHAGIAN JALAN KINRARA 5 DAN JALAN KINRARA 5B,
BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/814

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI</u></p> <p>Memecah Dan Mengorek</p> <p>A Kerja-kerja memecah, membongkar dan mengeluarkan dari tapak bina struktur sediaada seperti kemas konkrit, <i>concrete interlocking pavers</i>, <i>road kerb</i> sedia ada, papan tanda, penutup longkang serta lain-lain termasuk membawa keluar sisa dari tapak bina dan dibuang ke tempat yang dibenarkan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Anggaran panjang laluan pejalan kaki 1000meter)</p> <p>B Kerja-kerja menggali tanah dari <i>ground level</i> pada kedalaman tidak melebihi 0.25 meter (dengan jentera) termasuk membawa keluar bahan / sisa korekan dari tapak bina melebihi 5km dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Crusher Run</p> <p>C Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> minima 100mm tebal lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau</p> <p>Acuan Konkrit (Formwork)</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (<i>formwork</i>) tidak berketam pada permukaan muka tegak dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan</p> <p>Besi Tetulang</p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm beratnya 2.22kg setiap meter persegi (spesifikasi BS) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Konkrit</p> <p>F Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mix concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) 150mm tebal termasuk <i>ramp</i> berkecerunan minimum 1:12 atau yang bersesuaian di setiap penghujung laluan pejalan kaki serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kemas Permukaan (Finishing)</p> <p>G Membekal, merata, dan menyiapkan 20mm corak <i>imprint</i> dan <i>colour finish</i> termasuk <i>powder coating</i> dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>In-situ Concrete Kerb</p> <p>H Kerja-kerja membina dan memasang <i>cast in-situ side kerb</i> (bebendul jalan) termasuk <i>kerb ramp</i> dengan konkrit siap bancuh (<i>ready mix</i>) Gred 30 dan dipasang dengan jentera secara <i>cast in situ</i> lengkap dengan 225mm diameter bukaan (<i>opening</i>) pada jarak setiap 6m, termasuk memancang, menanda aras (<i>guide level</i>), merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i>, menimbun tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Longkang</p> <p>J Kerja-kerja membekal dan memasang longkang bulat 225mm diameter <i>scupper drain</i> jenis tanah liat tembikar bergilap (<i>glazed</i>) RGW dengan simen mortar 1:1 termasuk penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbun tanah, meratakan tanah (<i>top soil</i>) untuk merapi dengan tenaga buruh dan jentera atau mesin yang bersesuaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p>Kerja-kerja Membina Penutup Longkang</p> <p>K Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang saiz 600mm x 450mm dari jenis <i>grey precast compressed concrete grating</i> beserta bingkai (<i>frame</i>) saiz 610mm x 460mm dari jenis <i>ms angle bar (L shaped)</i> 50mm x 50mm, 3mm tebal serta dicat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapis cat kilat dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	<p>ITEM</p> <p>M3</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M2</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>SET</p>	<p>-</p> <p>564</p> <p>2,256</p> <p>300</p> <p>2,256</p> <p>339</p> <p>2,256</p> <p>1,000</p> <p>550</p> <p>27</p>		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :					

TAJUK KERJA : CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEBAHAGIAN JALAN KINRARA 5 DAN JALAN KINRARA 5B,
BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/814

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	In-situ Concrete Slab				
A	Membina lantai konkrit diatas longkang termasuk memasang acuan pada bahagian sisi muka tegak dan bahagian bawah lantai, membekal dan memasang besi tetulang jenis <i>high tensile</i> Y12mm diameter, menghampar dan memadat <i>ready mixed concrete</i> gred 25 - minimum 150mm tebal termasuk kerja korekan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	192		
	Rumput				
B	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput <i>axonopus compressus (cow grass)</i> 95% secara rapat (<i>closed turfing</i>). Saiz rumput berukuran 300mm x 300mm dan perlu disiram setiap hari. Rumput yang ditanam perlu dimampatkan dengan <i>roller</i> supaya tidak berbonggol. Sekiranya rumput mati maka kontraktor perlu menggantikannya sehingga rumput hidup subur mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	60		
	Pagar Keselamatan				
C	Membekal dan memasang pagar keselamatan jenis Hot Dipped Galvanised Iron saiz 1200mm x 2400mm saiz panel, 4mm <i>wire diameter</i> , 75mm x 25mm <i>mesh spacing</i> , termasuk bekal dan pasang tiang jenis SHS 65mm x 65mm x 2.3mm tebal lengkap dengan <i>flat bar, clip, bolt</i> dan <i>nut</i> serta lain-lain kelengkapan pemasangan berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	1,020		
	Pokok				
D	Kerja-kerja menebang pokok sehingga ke paras tanah termasuk kerja-kerja menghancurkan tunggul menggunakan mesin penghancur tunggul (<i>stump grinder</i>) serta meratakan semula tanah dan membersihkan tapak serta membawa sisa keluar dari tapak bagi ukuran pokok seperti berikut mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. Berukurulilit 300mm sehingga 600mm	NOS	35		
	Papan Tanda				
	Membekal dan memasang papan tanda jalan raya mengikut sesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan untuk :-				
E	Kerja-kerja membekal dan memasang Papan Tanda Jalan dari jenis <i>GRP (Glass Reinforced Polyester)</i> saiz 600mm x 600mm (2 nos), 2400mm tinggi tiang jenis <i>galvanised iron</i> diukur dari aras tanah termasuk asas konkrit saiz 300mm x 300mm x 500mm tinggi serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	8		
	Kerja-Kerja Garisan Jalan				
F	Membekal dan mengecat garisan jalan 100mm lebar untuk garisan jalan, jenis <i>Reflectorised Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint (RUMUSAN AC14)</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	840		
G	Membekal dan mengecat garisan lintasan pejalan kaki, jenis <i>Reflectorised Hot Applied Thermoplastic Road Marking Paint (RUMUSAN AC14)</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	49		
	Kerja-Kerja Turapan Jalan				
H	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN 'JKR AC14' tebal minima 40mm selepas dipadatkan untuk kemas di sepanjang sisi road kerb dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	300		
JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA (RM) :					