



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/MARRIS/23/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN LADANG DI KAWASAN PERTANIAN SUNGAI SERDANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **10 MAC 2021** sebelum **12.00** tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|---|-------|------|------------|-------------|
| 1 | Menyediakan Insuran kerja jenis Workmen Compensation dan Contractor All Risk sebelum kerja-kerja dimulakan. | Pukal | | | |
| 2 | Mengadakan Kos pengangkutan jentera ke tapak kerja. | Pukal | | | |
| 3 | Membekal dan meratakan tanah merah jenis laterite bagi membina jalan berukuran 1914 (P) x 3m (L) termasuk kerja-kerja memadat tanah merah menggunakan vibrating roller seberat 5 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Tebal Tanah Merah : 450mm @ 18 inci) | M3 | 2583 | | |
| 4 | Membekal dan meratakan batu crusher run bagi menaiktaraf jalan tanah merah ke batu crusher run berukuran 727(P) x 3m (L) termasuk kerja-kerja memadat crusher run menggunakan vibrating roller seberat 5 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Tebal Crusher Run : 150mm @ 6 inci) | M2 | 2181 | | |
| 5 | Membekal dan merata 'Quarry Dust' termasuk kerja-kerja memadat menggunakan 'vibrating roller' seberat 5 tan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Tebal 'Quarry Dust' : 25mm) | M2 | 2181 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-----|--|--|
| 6 | Menjalankan kerja ujian ketebalan crusher run (Thickness Test) serta kerja-kerja yang berkaitan. | Bil. | 3 | | |
| 7 | Membekal dan meratakan ' crusher run' dan 'Quarry Dust' bagi membaiki jalan sediada yang rosak akibat kerja-kerja membaikpulih jalan serta keja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (100m Panjang x 3m Lebar x 150mm Tebal) | M2 | 300 | | |
| 8 | Membekal dan memasang box culvert saiz 1800mm (L) x 1200mm (T) x 4m panjang termasuk kerja-kerja cerucuk bakau, headwall dan wingwall serta kerja-kerja berkaitan. | M | 12 | | |
| 9 | Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive | Pukal | | | |
| Jumlah Keseluruhan | | | | | |

Tempoh siap kerja : 8 MINGGU.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat.
