

**BEKAL DAN PASANG PAPAN TANDA DI KAWASAN REKREASI PELANCONGAN DAERAH HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

**BQ 1 – PERSEDIAAN AWALAN**

Bil.	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
1.1)	<b>PERSEDIAAN AWALAN</b>				
1)	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Pampasan Kerja b. Insuran Tanggungan Awam.	pukal			
2)	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan siap kerja. b. Penyediaan perkakasan dan peralatan yang terlibat. c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam.	pukal			
3)	Kos awalan / persediaan yang bersangkutan dengan dengan skop kerja di tapak termasuk kerja-kerja pembersihan tapak dan pengalihan barang-barang yang menghalang kerja di tapak. <b>*Pembayaran hanya sekali sepanjang tempoh kontrak</b>	pukal			
	<b>JUMLAH ( BQ-1) DI BAWA KE RINGKASAN HARGA</b>				

**BEKAL DAN PASANG PAPAN TANDA DI KAWASAN REKREASI PELANCONGAN DAERAH HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

**BQ 2 – KERJA UTAMA**

Bil	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
2.1	<p><b>PAPAN TANDA LOKASI KAWASAN REKREASI</b>                      Bekal dan pasang papan tanda jenis aluminium komposit tebal 5.0mm berukuran 2ft x 6ft dengan bingkai jenis Mild Steel RHS berukuran 0.15m x 0.15 x 2 nos termasuk tiang (2 nos) jenis Hollow Pipes Stainless Steel tebal 7.0mm tinggi 8ft (6ft di atas permukaan tanah dan 2ft di bawah permukaan tanah) serta bekal dan pasang pelekat/ sticker jenis poster UV Print tebal 210gsm-300gsm untuk papan berukuran 2ft x 6ft.</p>	set	25		
2.2	<p><b>PAPAN TANDA AMARAN</b>                      Bekal dan pasang papan tanda jenis aluminium komposit tebal 5.0mm berukuran 4ft x 4ft dengan bingkai jenis Mild Steel RHS berukuran 0.15m x 0.15 x 2 nos termasuk tiang (2 nos) jenis Hollow Pipes Stainless Steel tebal 7.0mm tinggi 8ft (6ft di atas permukaan tanah dan 2ft di bawah permukaan tanah) serta bekal dan pasang pelekat/ sticker jenis 3M reflektif berkualiti tinggi dan tulisan seperti yang ditetapkan untuk papan berukuran 4ft x 4ft dengan tulisan berukuran 75mm (anggaran bilangan purata huruf 50-60).</p>	set	50		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN</b>					

**BEKAL DAN PASANG PAPAN TANDA DI KAWASAN REKREASI PELANCONGAN DAERAH HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

**BQ 2 - KERJA UTAMA**

Bil	Perkara	Unit	Kuan titi	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN</b>				
2.3	...bersambung <b>PAPAN TANDA KEMPEN "BAWA PULANG SAMPAH ANDA"</b> Bekal dan pasang papan tanda jenis aluminium komposit tebal 5.0mm berukuran 4ft x 6ft dengan bingkai jenis Mild Steel RHS berukuran 0.15m x 0.15 x 2 nos termasuk tiang (2 nos) jenis Hollow Pipes Stainless Steel tebal 7.0mm tinggi 8ft (6ft di atas permukaan tanah dan 2ft di bawah permukaan tanah) serta bekal dan pasang pelekat/ sticker jenis poster UV Print tebal 210gsm-300gsm untuk papan berukuran 4ft x 6ft.	set	50		
	<b>JUMLAH ( BQ-2 ) DI BAWA KE RINGKASAN HARGA</b>				