

# SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA BAIKPULIH 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI PUTRA RIA 1.

NO FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/637

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA MENGGANTI KOMPONEN/ ALATGANTI/ BAIKPULIH BARU LIF L1, (BANGUNAN 8 TINGKAT) PANGSAPURI PUTRA RIA 1, TAMAN PINGGIRAN PUTRA.</b> <b>LIF NO 1 (MODERNIZATION)</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Oiler Lift Lubricator/ Elevator Oiler Box</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	4		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Landing Door Interlock set complete with wire rope</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	8		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Emergency Battery Operation Power Supply (EBOPS)</i> lengkap dengan pendawaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Car Landing Door Shoe</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	32		
E	Kerja-kerja membekal <i>Multibeam light curtain door sensors</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
F	<i>Kerja-kerja Landing Operating Panels (LOP)</i> lengkap dengan stainless steel faceplate and dot matrix LED direction and position indicators stainless steel faceplate and vandal resistant Braille buttons, anti vandalisme arcylic cover dengan pendawaian serta aksesori dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	SET	8		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Car Operation Panel (COP) with HSS faceplate, vandal resistant braille buttons and dot matrix LED position and direction indicators complete with new COP faceplate with vandal resistant (Dewhurst) Braille buttons &amp; anti vandalisme arcylic cover</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <b>Lift car finishes modernization</b> mengikut spesifikasi material sedia ada di tapak serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. <i>Car door (vinyl wrap colour graphics)</i> <i>Car walls (vinyl wrap colour graphics)</i> <i>New car floor (stainless steel checker plate)</i> <i>New car door sill (aluminium/stainless steel)</i> <i>New round bar stainless steel side &amp; rear handrails</i> <i>Car ceiling lighting panel acrylic cover (clear plastic prismatic light diffuser) c/w LED</i>	LOT	1		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>DTRE-1024 PWA Elevator Driving Machine worm gear bearing set replacemant c/w gear oil replacemant c/w dismantling, refill oil seal replacemant gear box overhaul</i> termasuk mengecat semula unit gearbox serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	LOT	1		
K	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>main rope 13mm</i> serta aksesori dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	LOT	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><b>KERJA-KERJA MENGGANTI KOMPONEN/ ALATGANTI/ BAIKPULIH BARU LIF L2 ,(BANGUNAN 8 TINGKAT) PANGSAPURI PUTRA RIA 1, TAMAN PINGGIRAN PUTRA.</b></p> <p><b>LIF NO 1 (MODERNIZATION)</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Oiler Lift Lubricator/ Elevator Oiler Box</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	4		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Landing Door Interlock set complete with wire rope</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	8		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Emergency Battery Operation Power Supply (EBOPS)</i> lengkap dengan pendawaian serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Elevator Car Landing Door Shoe</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	32		
E	Kerja-kerja membekal <i>Multibeam light curtain door sensors</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	SET	1		
F	<i>Kerja-kerja Landing Operating Panels (LOP)</i> lengkap dengan <i>stainless steel faceplate and dot matrix LED direction and position indicators stainless steel faceplate and vandal resistant Braille buttons, anti vandalisme arcylic cover</i> dengan pendawaian serta aksesori dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	SET	8		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Car Operation Panel (COP) with HSS faceplate, vandal resistant braille buttons and dot matrix LED position and direction indicators complete with new COP faceplate with vandal resistant (Dewhurst) Braille buttons &amp; anti vandalisme arcylic cover</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <b>Lift car finishes modernization</b> mengikut spesifikasi material sedia ada di tapak serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. <i>Car door (vinyl wrap colour graphics)</i> <i>Car walls (vinyl wrap colour graphics)</i> <i>New car floor (stainless steel checker plate)</i> <i>New car door sill (aluminium/stainless steel)</i> <i>New round bar stainless steel side &amp; rear handrails</i> <i>Car ceiling lighting panel acrylic cover (clear plastic prismatic light diffuser) c/w LED</i>	LOT	1		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>main rope 13mm</i> serta aksesori dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	LOT	1		
K	Kerja-kerja membekal dan memasang kipas ekzos industri di bilik motor lif yang rosak termasuk pendawaian mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA BERKAITAN</b>				
A	Kerja-kerja <i>Testing and Commissioning Of Lift System</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	2		
B	Kerja-kerja <i>JKKP Inspection and Approval</i> serta lain-lain berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	2		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang Papantanda <b>No.ID PMA (car &amp; lift room)</b> mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh Pegawai penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	2		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda ' <b>BAHAYA BILIK JENTERA LIF DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN</b> ' jenis reflektif yang mengandungi arahan dilarang masuk untuk pintu bilik motor lif yang berkaitan mengikut saiz, warna dan rekabentuk seperti yang diarahkan oleh Pegawai penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
E	Kerja-kerja membersihkan komponen, mengecat struktur <i>lift frame</i> setiap tingkat, <i>identification and making good equipment</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	LOT	2		
	<p><b>**Note :</b></p> <p><i>Pihak kontraktor perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan lif selama dua belas (12) bulan selepas kerja-kerja menaiktaraf selesai dilaksanakan. (nilai kontrak adalah termasuk kerja-kerja penyelenggaraan ini)</i></p>				
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					