

CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PENGGALIAN</p> <p>A Kerja-kerja mengorek, menggali tanah ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah longkang/ lantai konkrit/ jalan/ tembok/ batuan sediaada dan membawa keluar sisa bahan dan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>KERJA-KERJA LONGKANG</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang tembok penahan konkrit pratuang bertetulang bentuk L bersaiz 2200mm x 2800mm (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan).</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang pudukad (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan) berukuran 1200mm diameter.</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang diameter paip pembetung kelas X saiz 900mm diameter dengan tapak konkrit (1:3:6-38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali dan tembok.</p> <p>E Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal campuran simen dan pasir (1:3).</p> <p>F Kerja-kerja membekal dan melepa simen plaster biasa untuk permukaan baru serta kerja lain yang berkaitan.</p> <p>G Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2 : 3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam pelapik paip <i>culvert</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>H Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> tidak melebihi 150mm tebal sebagai blinding dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.</p>				
		M3	210		
		M	16		
		M	16		
		M	16		
		M2	4		
		M2	4		
		M3	9		
		M3	9		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA LONGKANG (samb)</p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasak 100mm diameter cerucuk bakau (3m pjg) serta kerja lain yang berkaitan.	NOS	100		
B	Kerja-kerja membekal dan membina dinding bata berukuran 1100mm x 1100mm campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan.	NOS	1		
	CAPPING BEAM				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit berketam (<i>formwork</i>) muka tegak bagi capping beam dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	5		
D	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile Y16</i> bagi <i>capping beam, strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	KG	103		
E	Kerja-kerja membekal, memotong, menmbengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Steel R6 @ 300mm c/c</i> bagi <i>capping beam, strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	KG	18		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready-mix concrete</i> Gred 25 (1: 1.5:3-20mm) termasuk mencurah ke dalam acuan bagi <i>capping beam, strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M3	2		
G	Kerja-kerja membekal dan melepa pada permukaan dinding bata dengan simen pasir (1:3) ketebalan 25mm dilepa licin dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	5		
	GUARDRAIL & PAGAR RAILING				
H	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>standard galvanised steel guardrail</i> termasuk segala peralatan perlu untuk menyiapkan kerja dengan sempurna.	M	25		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang railing dari <i>M.S tubings 75mm</i> diameter termasuk memasang, memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan <i>cat primer</i> dan dua lapisan cat kilat.	M	350		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan pasir sebagai asas dasar jalan sehingga ketebalan 100mm mencerun atau menyendeng mengikut butiran yang ditentukan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M3	2		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> sebagai asas jalan sehingga ketebalan 300mm dengan menggunakan jentera pemadat 8-10 tan (setiap lapisan tidak melebihi 150mm tebal) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M3	6		
C	Kerja-kerja menyembur lapisan prime coat jenis Slow setting (SS-1K) pada kadar liter per meter persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	320		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata serta memadatkan turapan AC28 (<i>binder course</i>) tebal minima 60mm selepas dipadatkan dengan jentera pemadat 8 tan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	11		
E	Kerja-kerja menyembur lapisan prime coat jenis Slow Setting (SS-1K) pada kadar 0.5 - 1.0 liter per meter persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	320		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata serta memadatkan TURAPAN JKR AC 14 (<i>wearing course</i>) tebal minima 50mm selepas dipadatkan dengan jentera pemadat 8 tan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	320		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

CADANGAN KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG MONSUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KOTA PERDANA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1229

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KEMASAN AKHIR				
A	Kerja-kerja membekal dan menambak tanah yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata dan memampatkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M3	151		
B	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (<i>close turfing</i>) pada permukaan cerun dan benteng serta menyiram tanam tersebut sehingga subur serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	32		
C	Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					