

BAHAGIAN - 4

SEBUTHARGA NO. : MPHS SHL : /2024

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Majlis untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Nama & Alamat Syarikat



BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1.0	PERSEDIAAN AWALAN				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam	Pukal			
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek dan yang berkaitan b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam dengan secukupnya :- i. papan tanda keselamatan, penghadang atau lain - lain keperluan mengikut keperluan semasa dan spesifikasi Majlis ii. Penyediaan peralatan keselamatan yang bersesuaian semasa kerja - kerja cantas/tebang iii. <i>Personal Protective Equipment(PPE)</i> dan lain - lain yang berkaitan d. Gambar kemajuan kerja, sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan e. Penyediaan peralatan asas bagi kerja - kerja cantasan/tebangan	Pukal			
JUMLAH BQ1 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 1 - 1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
2.0	<p><u>KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN</u></p> <p>Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera seperti 'backhoe', 'bobcat excavator', 'stump grinder' dan lain - lain jentera yang mencukupi bagi kerja - kerja membuang tanaman kontan dan tumbuhan liar, penebangan pokok, pelupusan sisa binaan serta yang bersangkutan dengan skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, membuang dan meratakan tanah berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat dan kos - kos lain.</p> <p>Skop kerja juga termasuk menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera seperti RORO dan 'woodchipper' bagi sebarang kerja pembersihan dan melupuskan tanaman kontan dan tumbuhan liar, penebangan pokok, pelupusan sisa binaan, batu batan, lebihan sisa tanah serta sampah - sampah lain di tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan dan hendaklah dibuang ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan wakilnya.</p> <p>Nota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua sisa kerja - kerja pembersihan perlu dibersihkan dan diproses dengan menggunakan 'woodchipper'. 2. Penggunaan 'woodchipper' adalah diwajibkan dan sisa yang telah diproses perlu dihantar ke Pusat Kompos Majlis atau ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya dalam tempoh 24 jam. 3. Kontraktor adalah TIDAK DIBENARKAN meninggalkan sisa tanpa pengawasan dan pemantauan keselamatan oleh pihak kontraktor. 				
2.1	Persimpangan Kolej Yayasan UEM, Lembah Beringin	m2	2633		
JUMLAH BQ2 DI BAWA KE RINGKASAN					-

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 3 KERJA - KERJA MENCANTAS POKOK

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
3.0	<p><u>KERJA-KERJA MENCANTAS POKOK</u> Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang mencukupi bagi kerja-kerja pemangkasan/cantasan (trimming) dahan pokok yang tidak dikehendaki , membuang dahan-dahan yang mati dan berpenyakit serta mencabut dan membersihkan pokok tumpangan yang berada di pokok tersebut . Kadar termasuk sebarang alatan tambahan, mesin atau jentera yang mungkin diperlukan untuk kerja-kerja tersebut.</p> <p>Skop kerja juga termasuk menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera seperti RORO dan 'woodchipper' bagi sebarang kerja pembersihan dan melupuskan sisa serta sampah - sampah lain di tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan dan hendaklah dibuang ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan wakilnya.</p> <p>Nota :</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua sisa kerja - kerja mencantas pokok perlu dibersihkan dan diproses dengan menggunakan 'woodchipper'. Penggunaan 'woodchipper' adalah diwajibkan dan sisa yang telah diproses perlu dihantar ke Pusat Kompos Majlis atau ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya dalam tempoh 24 jam. Kontraktor adalah TIDAK DIBENARKAN meninggalkan sisa tanpa pengawasan dan pemantauan keselamatan oleh pihak kontraktor. 				
3.1	<u>Ketinggian terakhir pokok 12M diukur daripada pangkal pokok permukaan tanah</u>				
3.1.1	Jalan Lembah Beringin 5	bil	30		
3.1.2	Jalan Lembah Beringin 1	bil	20		
3.1.3	Taman Permainan Kampung Sejangtung	bil	15		
3.1.4	Taman Permainan Seri Geriang	bil	13		
3.1.5	Kawasan Lapang Dewan Pusat Wanita Berdaya	bil	23		
3.1.6	Medan Selera Kalumpang	bil	20		
3.2	<u>Ketinggian terakhir pokok 15m diukur daripada pangkal pokok permukaan tanah</u>				
3.2.1	Kawasan Lapang Tempua	bil	40		
3.2.2	Kawasan Perindustrian Kalumpang	bil	3		
JUMLAH BQ3 DI BAWA KE RINGKASAN					

BQ 3-1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 4 KERJA - KERJA MENEBAANG POKOK

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
4.0	<p>KERJA-KERJA MENEBAANG POKOK</p> <p>Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang mencukupi bagi kerja-kerja menebang dan membuang pokok sediaada serta membuang tunggul pokok. Kadar termasuk sebarang alat tambahan, mesin atau jentera yang mungkin diperlukan untuk kerja-kerja tersebut.</p> <p>Skop kerja juga termasuk menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera seperti RORO dan 'woodchipper' bagi sebarang <u>kerja pembersihan dan melupuskan sisa serta sampah - sampah</u> lain di tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan dan hendaklah dibuang ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan wakilnya.</p> <p>Nota :</p> <p>1. Semua sisa kerja - kerja menebang pokok perlu dibersihkan dan diproses dengan menggunakan 'woodchipper'.</p> <p>2. Penggunaan 'woodchipper' adalah diwajibkan dan sisa yang telah diproses perlu dihantar ke Pusat Kompos Majlis atau ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya dalam tempoh 24 jam.</p> <p>3. Kontraktor adalah TIDAK DIBENARKAN meninggalkan sisa tanpa pengawasan dan pemantauan keselamatan oleh pihak kontraktor.</p>				
4.1	<p>Pembersihan pokok-pokok yang beukurlilit melebihi 0.5 m tetapi tidak melebihi 1.0m</p>				
4.2	<p>Pembersihan pokok-pokok yang beukurlilit melebihi 2.0 m tetapi tidak melebihi 2.5m</p>				
4.2.1	Lot 2099, Kampong Seri Geriang Kerling	bil	5		
JUMLAH BQ4 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 4-1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BQ 5 KERJA - KERJA MENCANTAS (TOPPING) POKOK

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
5.0	<p><u>KERJA-KERJA MENCANTAS (TOPPING) POKOK</u></p> <p>Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang mencukupi bagi kerja-kerja membuang atau memotong dahan utama sebelah atas pokok di tahap ketinggian yang ditetapkan. Pembuangan dahan di bahagian bawah pokok sehingga ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Pemangkasan hendaklah tidak melebihi 1/4 - 1/3 dari ketinggian pokok. Dahan yang melebihi 1/3 dari diameter batang tidak digalakkan dibuang kerana akan menyebabkan luka yang besar. Kadar termasuk sebarang alatan tambahan, mesin atau jentera yang mungkin diperlukan untuk kerja-kerja tersebut.</p> <p>Skop kerja juga termasuk menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera seperti RORO dan 'woodchipper' bagi sebarang kerja pembersihan dan melupuskan sisa serta sampah - sampah lain di tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan dan hendaklah dibuang ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan wakilnya.</p> <p>Nota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua sisa kerja - kerja menebang pokok perlu dibersihkan dan diproses dengan menggunakan 'woodchipper'. 2. Penggunaan 'woodchipper' adalah diwajibkan dan sisa yang telah diproses perlu dihantar ke Pusat Kompos Majlis atau ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan atau kawasan pelupusan yang sah atau sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya dalam tempoh 24 jam. 3. Kontraktor adalah TIDAK DIBENARKAN meninggalkan sisa tanpa pengawasan dan pemantauan keselamatan oleh pihak kontraktor. 				
5.1	Persimpangan tol PLUS ke Kolej Yayasan UEM	bil	57		
JUMLAH BQ4 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 5-1/1

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERMASALAH DI DAERAH HULU SELANGOR ZON A (ULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING DAN LEMBAH BERINGIN) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

RINGKASAN

Item	Keterangan	Muka Surat	RM
1	BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN	BQ1 - 1/1	
2	BQ 2 KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN	BQ2 - 1/1	
3	BQ 3 KERJA-KERJA MENCANTAS POKOK	BQ3 - 1/1	
4	BQ 4 KERJA-KERJA MENEBAANG POKOK	BQ4 - 1/1	
5	BQ 5 KERJA-KERJA MENCANTAS (TOPPING) POKOK	BQ5 - 1/1	
	JUMLAH		-

- (I) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan tempoh kerja yang dicadangkan adalah 15 minggu.
- (II) Tenaga kerja yang diperlukan;
1 penyelia tapak, 2 pekerja mahir pengendalian mesin, 2 pekerja am pembersihan, 1 pemandu lori)

Dibawah dan tertakluk kepada penyebutharga, syarat-syarat Am sebutharga dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan dibawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah wang pukat sebanyak:

(Ringgit Malaysia:.....)

.....SAHAJA)

Tempoh siap kerja : Minggu

.....
(Tandatangan Penyebutharga)
Nama:.....
Alamat:.....
.....
No. K/P:.....
Tarikh:.....

.....
(Tandatangan Saksi)
Nama:.....
Alamat:.....
.....
No. K/P:.....
Tarikh:.....

.....
(Meteri & Cop Kontraktor)