

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
A	KERJA-KERJA ROBOH & LUPUS TANDAS (L&W) Kerja-kerja meroboh ,memecah dan membersihkan dinding sesekat, kerangka aluminium, siling, lantai kemasan dinding/lantai/siling dan aksesori/kelengkapan tandas sediaada serta menyah cas pendawaian sistem elektrik sediaada semasa kerja dijalankan termasuk membawa keluar sisa bahan binaan keluar dari tapak ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak MBSJ serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa (Anggaran keluasan lantai : 66 M2)	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DINDING (CUBICAL) TANDAS BARU (LELAKI & WANITA) <u>DINDING & PINTU</u>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>cubical wall</i> berketebalan 12mm dengan saiz keseluruhan 4200mm (lebar) x 2100mm (tinggi) termasuk segala aksesori jenis <i>stainless steel</i> yang mengandungi pintu saiz 750mm (lebar) x 2000mm (tinggi) (3 nos), pintu OKU saiz 1000mm (lebar) x 2000mm (tinggi) (2 nos), panel dinding penghadang saiz 1800mm + 300mm (<i>joint board</i>) x 2000mm (tinggi) (4 nos) dan hendaklah 100mm (tinggi) <i>floor clearance</i> termasuk aksesori <i>aluminium top rail, adjustable leg, door knob, U channel, coat hock, Thumbtum Indicator & gravity hinge</i> dan menyiapkan sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. (Sila Rujuk pada Lukisan Pelan Lantai Tandas) untuk Tandas lelaki dan Tandas wanita	Set	10		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata <i>ventilation block</i> yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	8		
C	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar termasuk <i>exmet</i> pada setiap 4 lapisan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	M2	16		
D	Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	138		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin dinding jenis <i>homogenous tile / porcelain tiles</i> (Gred A) bersaiz 300mm x 600mm / 300mm x 900mm dengan berketebalan 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	138		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang pintu jenis <i>aluminium solid</i> berukuran 900mm (lebar) x 2100mm (tinggi) dengan bingkai <i>aluminium</i> beserta lapisan termasuk <i>door closer</i> dan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. Sila Rujuk Lukisan Pelan Lantai: Jenis pintu D1	Nos	2		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KERJA-KERJA LANTAI</u>					
A	Kerja-kerja melepasi simen (<i>leveling</i>) untuk bagi kemas lantai untuk memasang tiles baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> (Gred A) atau yang setaraf dengannya berukuran 300mm x 600mm x 12mm/ 600mm x 1200mm x 12mm/ 900mm x 300mm x 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
<u>Lapisan Water Proofing</u>					
C	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemas <i>Profex Torchseal 3P Mineral</i> di atas permukaan lantai dan dinding dengan ketinggian 100mm sehingga tertutup serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
<u>KERJA-KERJA SILING</u>					
D	Kerja-kerja membuka, membersihkan dan membawa keluar kemas siling sedia ada jenis 2' x 4' <i>gypsum panel</i> termasuk menurunkan <i>light fitting</i> sedia ada serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Plastered ceiling</i> dan 'L' <i>BOX DESIGN</i> termasuk kerangka aluminium yang dipasang kemas pada siling sedia ada di tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	66		
F	Kerja-kerja pengalihan dan <i>make good aircond suction grille</i> lengkap dengan aksesori dan <i>ducting</i> berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
G	Kerja-kerja membuka dan mengalih serta <i>make good aircond suction grille</i> sedia ada di tapak lengkap dengan aksesori <i>ducting</i> berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	<u>KERJA-KERJA PENGALIHAN SPRINKLER</u>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang, pengalihan serta <i>leveling</i> mengikut siling baru serta <i>make good sprinkler</i> sedia sehingga siap sempurna bersama aksesori kelengkapan berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. #Pihak kontraktor dikehendaki mengemukakan <i>as-built plan</i> bagi perkara kerja di atas selepas perbincangan di tapak dilakukan. Kerja akan dilakukan setelah pengesahan <i>as-built plan</i> oleh Pegawai Penguasa	Borong	-		
	<u>KERJA-KERJA PAIP AIR</u>				
	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>ABS pipe</i> baru (<i>incoming pipe</i>) termasuk kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :-				
B	50mm dia	M	150		
C	25mm dia	M	75		
D	20mm dia	M	75		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>UPVC pipe 100mm dia untuk water closet , Urinal, Sinki</i> dan paip air buangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	162		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang baru Injap penyekat jenis kepala 'T' masuk diperbuat dari loyang dan dipasang pada paip serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	20		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>floor trap pipe</i> saiz 100mm dia	M	16		
H	100mm dia P-trap	Nos	16		
J	Penyambungan kepada paip lurus - 100mm dia	Nos	16		
K	Tee Penyaman - 100mm dia	Nos	31		
L	Kerja-kerja membekal dan memasang paip baru paip G.I. 100mm dia S-trap bawah tandas	Nos	11		
M	Penyambungan kepada paip lurus - 100mm dia.	Nos	11		
N	Tee Penyaman - 100mm dia.	Nos	11		
P	paip - 100mm dia.	Nos	11		
Q	Kerja-kerja membekal dan memasang Injap penyekat jenis skru masuk diperbuat dari loyang (<i>Stop cock</i>) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	17		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KERJA-KERJA KEMASAN</u>					
A	Membekal, memotong , membengkok, memasang dan mengikat rod keluli tetulang tegangan tinggi saiz 12mm diameter di bahagian dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	KG	131		
B	Membekal, menghampar dan memadatkan in-situ konkrit Gred 20 untuk konkrit bancuhan pada bahagian tandas dan urinal untuk service door serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	13		
kerja membina dan menyiapkan <i>Table Top</i> sinki serta lain kerja-kerja berkaitan :-					
C	Kerja - kerja membekal dan memasang acuan konkrit (<i>formwork</i>) secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina <i>table top</i> sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	7		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	5		
E	Membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 15 untuk <i>table top</i> sinki berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (vibrator) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	7		
F	Kerja-kerja dinding batu bata campuran simen dan pasir 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	4		
G	Membekal dan memasang besi penyokong bawah sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
H	kerja-kerja membekal dan memasang kemasan <i>Table top</i> jenis <i>tile granite</i> atau setaraf dengannya serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	3		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	<u>KELENGKAPAN TANDAS</u>				
A	Kerja- kerja membekal dan memasang basin/sink (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna. (Dipasang di atas permukaan <i>table top</i> jubin) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
B	Kerja membekal dan memasang Cermin berukuran 1200mm X 3000mm termasuk pelapik papan lapis lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
C	Kerja Membekal dan memasang Pemegang gulung kertas tandas yang diskru ke dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
D	Kerja Membekal dan memasang <i>Floor trap</i> dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	14		
E	Membekal dan memasang <i>toilet flush</i> jenis <i>Sensor dan Push Button</i> bagi sistem pam tandas dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	Nos	10		
F	Membekal dan memasang <i>toilet flush Sensor</i> bagi sistem Untuk <i>urinal</i> dengan kelengkapan pendawaian yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
G	Membekal dan memasang Hos pembersih berkepala tertekan salut kromium serta kelengkapan memasang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
H	Membekal dan memasang membekal serta memasang kepala paip bersalut krom (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) 12mm dia.) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	19		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	<u>KELENGKAPAN TANDAS (samb.)</u>				
A	Membekal dan memasang kepala paip sinki/basin serta kelengkapan memasang yang berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
B	Kerja- kerja membekal dan memasang pembahagi urinal bowl jenis <i>COMPACT LAMINATION BOARD</i> termasuk kelengkapan pemasangan yang berkaitan.(Merujuk pada Drawing yang dilampirkan) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	4		
C	Membekal dan memasang tempat penyangkut dari jenis besi <i>/stainlees steel</i> serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	10		
D	Kerja- kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis cangkung (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap dan sepasang pemijak serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	4		
E	Kerja- kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis duduk termasuk (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	6		
F	Kerja- kerja membekal dan memasang kelengkapan keselamatan dan kemudahan aksesori bagi tandas OKU jenis <i>stainlees steel</i> serta lain-lain kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)					
<u>KELENGKAPAN TANDAS (samb.)</u>					
A	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>SERVICE DOOR</i> untuk mangkuk tandas dan <i>urinial</i> dari jenis bingkai besi dengan kemasan kepingan panel tiles termasuk skru serta kelengkapan yang berkaitan sserta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	12		
B	Kerja- kerja membekal dan memasang <i>Urinal Bowl Wall-Hung Urinal</i> (mangkuk pembuangan air kecil) dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi menggunakan <i>SENSOR</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse serta Setaraf Dengannya) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Nos	2		
C	Kerja- kerja membekal dan memasang rangka pintu jenis aluminium serta kerja yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M	25		
D	Membekal dan memasang baru pintu rata jenis <i>solid wood</i> berukuran tidak lebih 915mm x 2135mm disudahi dengan <i>varnish/cat.</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
E	Membekal dan memasang 9mm tebal kepingan siling lepa <i>glass (plasterglass)</i> dan kerangka aluminium beranod semulajadi, digantung dengan dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, di gantung dari slab lantai atas atau dengan <i>eyelet pins</i> dari sofit lantai konkrit disertakan <i>mainhole</i> 4 lubang dan kayu penyokong bagi memudahkan kerja memasang dan pembaikan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	60		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	Pendawaian permukaan atau terbenam di dalam konduit/trunking keluli bergalvani lengkap dengan aksesori yang berkaitan - Jarak pendawaian 47m~60m				
	(Kadar harga termasuk harga konduit dan <i>trunking</i> keluli bergalvani)				
	<u>KERJA-KERJA ELEKTRIK</u>				
A	Mata soket alur keluar kuasa 1/d suis soket alur keluar 13A terlutup logam menggunakan kabel PVK 2 x 2.5mm persegi lengkap dengan kabel perlindungan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
B	Mata lampu lengkap dengan suis kutub tunggal terlutup tunggal logam 10A menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi lengkap dengan kabel perlindungan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	50		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu baru jenis <i>downlight</i> lengkap dengan pendawaian suis sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	50		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>ceiling exhaust fan</i> (jenama jenis KDK dan setaraf dengannya) berukuran 350mm~370mm X 350mm~370mm termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	8		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang kipas siling (jenama jenis KDK dan setaraf dengannya) termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang pengering tangan (<i>hand dryer</i> jenama jenis Dyson atau setaraf dengannya) termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM)				
	<u>KERJA-KERJA HIASAN, SIGNAGE & AKSESORI TANDAS</u>				
A	Kerja- kerja membekal dan memasang pokok-pokok hiasan jenis hidup/ <i>artificial</i> , alat pewangi tandas serta kelengkapan hiasan bagi tandas lelaki dan wanita sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Borong	-		
B	Membekal dan memasang logo/symbol <i>SIGNAGE</i> tandas jenis <i>arcrylic</i> lelaki dan wanita pada dinding luar tandas lengkap dengan segala aksesori. Rekabentuk logo tersebut akan dilakukan setelah pengesahan rekabentuk oleh Pegawai Penguasa serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
C	Membekal dan memasang <i>eyeball light/studio light</i> pada dinding luar tandas (atas logo) lengkap dengan segala aksesori serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
D	Membekal dan memasang cermin muka jenis <i>sensor led light mirror</i> lengkap dengan segala pendawaian dan aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	6		
E	Membekal dan memasang pintu dan bingkai jenis panel aluminium <i>janitor room</i> berukuran 750mm X 2100mm serta <i>aluminium lourves</i> lengkap aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
F	Membekal dan memasang penutup panel 'solid surface' berukuran 900mm X 300mm untuk akses bahagian atas <i>services</i> bagi <i>sensor urinal/ water closet/</i> mangkuk tandas/ lengkap aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	12		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
A	<u>KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN</u> Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					