

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. FAIL : MPSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>	
	Menyediakan perkara-perkara berikut :	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
A	Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta)	
B	Polisi takaful / Insurans Kerja	
C	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)	
	<i>**Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan <u>perlindungan takaful berbanding pelan perlindungan insurans.</u></i>	
	Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :	
D	Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*	
E	Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)*	
	* Potong mana yang tidak berkenaan	
	Peralatan	
F	Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak. (Sila rujuk Preambles - Bil 1 (A, B, C, D, E, F, G), Bil 2 (A, B))	
	Papan Tanda Projek	
G	Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	Pengukuran Jajaran Dan Aras	
H	Melaksanakan pengukuran bagi kawalan jajaran serta sempadan dan aras longkang di tapak dan lain-lain kerja berkaitan sepanjang tempoh kerja	
	As Build Drawing	
J	Menyediakan 'AsBuild Drawing' dalam bentuk softcopy dan hadcopy	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :		

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	Menyediakan satu pelan skematik sistem penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik - PPT (<i>Traffic Management Plan</i>) yang mengandungi perkara berikut : 1. Papan tanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>) 2. Papantanda 'AWAS' 3. Papan tanda amaran (<i>warning signboard</i>) 4. Papan tanda hadlaju 5. Papan tanda elektronik (kerja waktu malam - WAJIB) 6. Kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 5m setiap satu) 7. <i>Amber colour blinker light</i> baru (setiap 10m) (kerja waktu malam WAJIB) 8. <i>Red and Green colour tube light</i> baru untuk pengawal lalulintas 9. Set lampu limpah baru (kerja waktu malam- WAJIB) 10. Set generator (kerja waktu malam- WAJIB) 11. <i>Red and white hazard tape</i> 12. Pengawal lalu lintas berbendera	
B	Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semua peralatan trafik dan mengawal lalulintas di lokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, <i>vest</i> keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, <i>red light tube batton</i> , alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugasan ini.	
	Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)	
C	Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa	
	Laporan Bergambar	
D	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan invoice, borang taking off, pelan lokasi kerja, gambar kerja berserta tarikh dan dijilid kemas.	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	