



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Sepang

JPS/N/SG/B13/49/2026(SH)

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI SERTA BAWAH JAMBATAN BERHAMPIRAN LORONG VILLA GEMILANG, SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN, DI KAMPUNG SUNGAI BUAH, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Borang tawaran hendaklah sampai ke Jabatan ini pada **3 Jun 2026** sebelum
jam 12.00 tengahari dan ditutup serta dimetrikkan.

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u> Kerja-kerja permulaan dan persediaan termasuk SOCSO/Insuran Pampasan Pekerja dan Insuran Tanggungan Awam termasuk lain-lain keperluan dan syarat-syarat am sebutharga:-				
1.1	Insuran untuk kemalangan atau kerosakan harta benda awam / Workmen Compensation dan Contractor All Risks..	Pukal			
1.2	Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)/Pampasan Pekerja..	Pukal			
1.3	Bon Pelaksanaan dalam bentuk Gerenti Bank/Insuran atau Wang Jaminan Pelaksanaan.	Pukal			
2.0	<u>PAPAN TANDA JALAN SEMENTARA (TMP).</u> Menyedia dan mengurus semua keperluan serta kelengkapan bagi memastikan pelan pengurusan trafik untuk kerja ini dipatuhi sepanjang masa kerja dilaksanakan. Semua papantanda daripada jenis Retro-Reflective Engineering Grade. Senarai kelengkapan dan peralatan yang diperlukan serta mengikut arahan Pegawai Penguasa adalah seperti berikut :				
2.1	T.1 <i>Advanced Warning Sign</i> AWAS KERJA-KERJA DI HADAPAN C/4 (1,524mm x 1,829mm).	Bil.	1		
2.2	T.2 <i>Road Works Sign</i> (1,219mm x 914mm).	Bil.	1		
JUMLAH DIBAWA KE M/S SEBELAH					

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI M/S SEBELAH				
2.3	T.15m <i>Warning Sign</i> KAWASAN KERJA (800mm x 1,200mm).	Bil.	2		
2.4	T.15n <i>Warning Sign</i> PEMBINAAN TAMAT (600mm x 1,200mm).	Bil.	2		
2.5	T.19 <i>Typical Traffic Guidance Cone</i> (500mm x 750mm).	Bil.	10		
3.0	<u>KERJA-KERJA MOBILISASI / DEMOBILISASI.</u>				
3.1	Jumlah bagi kerja-kerja mobilisasi/demobilisasi segala keperluan di tapak bina seperti barang-barang, alat-alat, pekerja-pekerja, pengangkutan, jentera dan lain-lainnya bagi tujuan pelaksanaan kerja-kerja sebutharga dan mengeluarkan kesemuanya dari tapak bina setelah sempurna kerja yang disiapkan.	Pukal			
3.2	Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum, semasa dan selepas pembinaan menurut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal			
4.0	<u>LAPORAN KEMAJUAN KERJA.</u>				
4.1	Menyediakan laporan kerja bergambar (berwarna) sebanyak Dua (2) set dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> . Laporan hendaklah terdapat gambar sebelum kerja, semasa kerja dan selepas kerja bagi semua aktiviti kerja yang terlibat seperti yang telah ditetapkan.	Pukal			
5.0	<u>KERJA-KERJA PERSEDIAAN/AWALAN.</u>				
5.1	Kerja-kerja pengukuran dan penandaan Pelan Ukur OGL & FRL, dan As-Built Drawing (sebelum dan selepas kerja) bagi pembinaan <i>Amour Rock</i> oleh Jurukur Bertauliah berdaftar dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan menyediakan pelan kerja pembinaan serta mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal			
6.0	<u>KERJA-KERJA MEMOTONG POKOK</u>				
6.1	Memotong pokok, melupuskan kayu-kayan dan sebagainya turut dikeluarkan serta dilupuskan di tempat buangan kontraktor (melebihi 600mm dan tidak melebihi 1,200mm) (Ukur Lilit Diukur 900mm dari paras tanah). Seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa	Bil.	4		
JUMLAH DIBAWA KE M/S SEBELAH					

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI M/S SEBELAH				
7.0	<u>KERJA - KERJA PEMBINAAN AMOUR ROCK</u>				
7.1	Menggali tanah asal yang lemah ke paras dan dibuang di tempat buangan kontraktor (dengan jentera). Potongan bertanggung perlu dibuat sebagai tapak penerimaan kepada <i>Amour Rock</i> serta mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M ³	400		
7.2	Bekal dan pasang <i>non woven geotextile</i> sebagai pemisah di belakang <i>Amour Rock</i> atau setaraf dengannya termasuk kerja menjahit bagi menyambungkan antara geotextile serta mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M ²	500		
7.3	Kerja-kerja Membekal, meletak dan menyusun batu <i>granite Armour Rock</i> setebal 1500mm bersaiz diameter 900mm - 1200mm condong sepanjang tebing sungai termasuk penggalian, penyediaan permukaan pelantar kerja, penyodok, penyediaan permukaan, melata, meratakan, serta mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M ³	750		
7.4	Bekal dan tanam rumput ditanam secara rapat di kawasan cerun dan kawasan laluan masuk jentera.	M ²	80		
8.0	<u>MEMPERBAIKI JALAN SEDIADA YANG ROSAK.</u>				
8.1	Bersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh Kontraktor.	M ²	150		
8.2	50mm tebal pasir sebagai <i>subgred</i> dan dimampatkan.	M ²	150		
8.3	450mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar jalan (<i>roadbase</i>) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan.	M ²	150		
8.4	60mm tebal lapisan pengikat (binder course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime coat) disembur pada kadar 4 liter/meter persegi dan lapisan atas disembur pada 1.4 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 6 tan.	M ²	350		
8.5	Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan.	M ²	30		
JUMLAH KESELURUHAN					

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG
Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Sepang

JPS/N/SG/B13/49/2026 (SH)

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING SUNGAI SERTA BAWAH
JAMBATAN BERHAMPIRAN LORONG VILLA GEMILANG, SERTA KERJA-
KERJA BERKAITAN, DI KAMPUNG SUNGAI BUAH, MUKIM DENGKIL,
DAERAH SEPANG , SELANGOR DARUL EHSAN.

Ringgit Malaysia :

Tempoh kerja disiapkan dalam masa : **10 MINGGU**

Tandatangan Penender	:	_____	Tandatangan Saksi	:	_____
Nama Penender	:	_____	Nama saksi	:	_____
No. Telefon	:	_____	No. Telefon	:	_____
Cop Penender	:				