

SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK KERETA DI TAMAN TASIK WAWASAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/889

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :</p>	
A	<p>Kerja-kerja awalan seperti menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara semasa pelaksanaan projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p>	
	<p>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</p>	
B	<p>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
C	<p>Polisi Takaful / Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>Papan Tanda Projek</p>	
E	<p>Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penyelia, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
	<p>Peralatan Keselamatan</p>	
F	<p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan / kelengkapan yang bersesuaian untuk semua pekerja/kakitangan kontraktor bagi mengendalikan urusan di tapak seperti papantanda amaran/lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, <i>safety vest</i>, bendera, lampu bikon, kon, pita keselamatan (<i>red & white hazard</i>) sebanyak tiga (3) lapisan termasuk tiang kayu dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.</p>	
	<p>Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>)</p>	
G	<p>Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (<i>work programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi tujuan pemantauan kerja di tapak dari masa ke masa.</p>	
	<p>Penyediaan Laporan Bergambar</p>	
H	<p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran dan dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan <i>invoice</i>, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK KERETA DI TAMAN TASIK WAWASAN SERTA LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/889

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>TEMPAT MELETAK KENDERAAN</u></p> <p>A Kerja-kerja potong dan korek laluan sedia ada yang rosak termasuk membawa keluar sisa-sisa korekan keluar dari tapak serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan dan Wakil Pegawai Peguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous tact coat jenis RS-1K</i> disemur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memadatkan 50mm tebal minimum lapisan haus premix sebagai wearing course (AC-14mm) dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.</p> <p><u>GARISAN JALAN</u></p> <p>Kerja-kerja bekal dan cat set penuh petak parkir menggunakan 'REFLECTORISED ROAD MARKING PAINT' dan semua kerja yang berkaitan termasuk OKU.</p> <p>D REKABENTUK P - G.P.K (90-7-2) garisan warna kuning</p> <p>E REKABENTUK P - G.P.K (90-7-3) garisan warna kuning</p> <p>F Petak parkir sikal warna kuning - G.P.S.S (90-01-02)</p> <p>G Petak parkir sikal warna kuning - G.P.S.S (90-01-03)</p> <p>H LOGO gambar 'OKU' di atas permukaan AC 14 berwarna kuning</p>				
		m2	707		
		m2	707		
		m2	707		
		Nos	5		
		Nos	41		
		Nos	4		
		Nos	24		
		Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKtarAF TEMPAT MELETAK KERETA DI TAMAN TASIK WAWASAN SERTA LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/889

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>PERABOT JALAN</u></p> <p>Papan tanda Jalan raya / Lalulintas, harga bagi papan tanda yang dinyatakan di bawah adalah termasuk kerja-kerja bekal dan pasang papan muka, tiang, tapak konkrit dan aksesori berkaitan serta perlu mematuhi spesifikasi di bawah :</p> <p>i. bahan pelekat : <i>Engineering Grade Sticker</i> ii. kod warna rujuk spesifikasi Arahan Teknik (Jalan) 2A/85 iii. Papan muka jenis <i>aluminium composite panel</i> iv. Tiang jenis <i>mild steel 75 mm diameter light grey.</i> v. Tiang jenis <i>mild steel 75mm diameter</i> dicat hitam dan putih vi. Jenis 1 tiang / 1 papan vii. Jenis 1 tiang / 2 papan viii. Tapak konkrit dan upah</p>				
A	Kawasan Parkir OKU	Nos	1		
B	Tanda Masuk & Keluar	Nos	2		
C	SET PENUH Petak parkir Orang Kurang Upaya (OKU-rekabentuk) 'A' (<i>road marking paint</i>) cat seluruh ruang petak warna biru per lapisan / maksima 2 lapisan - atas permukaan AC 14	Set	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK KERETA DI TAMAN TASIK WAWASAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/889

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>JALAN JENIS CONCRETE IMPRINT</u></p>				
A	Kerja-kerja menggali tanah ke paras dengan purata ketebalan 300mm dan membuang sisa penggalian di tempat yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	m3	15		
B	Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan hadkor tebal 150mm dan dimampatkan seperti diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	60		
C	Kerja-kerja membekal acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada muka tegak bahagian sisi seperti di arahkan serta lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	m2	7		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	60		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>ready-mix concrete</i> Gred 30 dengan ketebalan 100mm sebagai <i>concrete slab</i> dengan kemas <i>concrete imprint</i> dengan warna dan rekabentuk yang diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	m2	60		
	<u>Road Kerb</u>				
F	Kerja-kerja membina dan menyiapkan bebendul jalan jenis <i>slipformed side kerb</i> dengan konkrit gred 30 secara cast in situ termasuk penyediaan tapak, lengkap dengan 225mm diameter bukaan (<i>opening</i>) pada jarak setiap 6m, menanda aras (<i>guide level</i>), menimbus tanah, melepa licin permukaan bebendul dan lain-lain kerja berkaitan sepertimana spesifikasi kerja dan arahan dari Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa seperti lukisan bebendul jalan jenis Cast in situ dengan saluran air dan lain-lain kerja berkaitan.	m	20		
G	Kerja-kerja membaiki permukaan dan mengecat <i>concrete pre-cast kerb</i> sedia ada berwarna hitam dan putih termasuk kerja mengikis cat sedia ada, mengecat dua lapisan cat akhir (<i>final coating</i>) serta semua kerja berkaitan.	m	106		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK KERETA DI TAMAN TASIK WAWASAN SERTA LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/889

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p>LAMPU SOLAR</p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang <i>solar lighthouse c/w system complete with MBSJ Logo</i> dan dicat warna spesifikasi MBSJ termasuk lain-lain aksesori kelengkapan keselamatan dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST.</p> <p>SPESIFIKASI TEKNIKAL</p> <p>i) 2 x 100w LED with b190lm/w ii) PC Diffuser iii) 2 x 230w MONOCRYSTALINE SOLAR PANEL</p> <p>iv) 2x 25.6V 54 aH LIFEPO4 Battery v) BMS Precision Welled interlocking battery cell connection vi) Custom made HDG interconnected solar panel / battery / floodlight bracket vii) 9m flanged Type HDG Pole Powder Coated viii) Footing c/w jbolt - 400 x 40 x1200 ix) 5 YEARS WARRANTY</p> <p>* Pihak petender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p> <p>KEMASAN AKHIR</p> <p>B Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan jalan / perabot jalan / parit / landskap dan lain-lain yang berkaitan yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	Set	4		
		Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					