



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P33/38/2021(SH)**

Sebutharga di dikeluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA KECEMASAN DI LUAR JANGKA PEMBINAAN TEMBOK PENAHAN BANJIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN TELOK GEDUNG INDAH, PELABUHAN KLANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **30 APRIL 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja.(Pemborong dikehendaki menyediakan Pelapik tapak mesin semasa kerja-kerja dijalankan)	Pukal			
3	Kerja-kerja penyediaan tapak kerja sebelum memulakan kerja dan pembersihan tapak kerja selepas kerja-kerja selesai dilaksanakan.	Pukal			
4	Kerja-kerja menanggal dan memunggah pagar railing sediaada yang telah rosak dan dibawa keluar dari tapak ke tempat pembuangan pemborong sendiri serta lain-lain kerja-kerja yang berkaitan. (panjang 500 meter)	Pukal			
5	Kerja-kerja membina dinding konkrit penahan bersaiz 500 meter (panjang) x 0.5 meter (tinggi) x 225 mm (lebar) di longkang sediaada termasuk memasang ikatan besi tetulang keluli lembut 12mm diameter serta papan acuan dan konkrit gred 25 seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M ³	57		

6	Kerja-kerja melepai dinding konkrit penahan dengan kemas batu "Pebble Wash" seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M ²	365		
7	Kerja-kerja membekal dan memasang galvanised handrail mengikut pelan yang dilampirkan di atas dinding konkrit penahan bersaiz 500 meter (panjang) x 0.8 meter (tinggi) di atas dinding konkrit yang dibina seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M ²	400		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).	Pukul			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 10 Minggu .

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
