

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p>KERJA-KERJA PEJALAN KAKI</p> <p>Jenis konkrit memanca (KERJA BARU) <i>interlocking paver</i></p> <p>Kerja-kerja bekal dan pasang <i>interlocking paver</i> termasuk kerja penyediaan tapak, bekal, hampar dan padatkan pasir sebagai alas (tebal minima 30mm), susun mengikut rekabentuk dan warna yang diarahkan termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>laluan sediada : tanah / rumput</p>		
	Blok Jenis A (± 40 ketul / m2)		
A	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	274.00
B	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	294.00
	Blok Jenis B (± 50 ketul / m2)		
C	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	294.00
D	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	319.00
	Blok Jenis C (± 38 ketul / m2)		
E	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	322.00
	Blok Jenis D (± 29 ketul / m2)		
F	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	326.00
	Blok Jenis E (± 26 ketul / m2)		
G	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	328.00
	laluan sediada : premix		
	Blok Jenis A (± 40 ketul / m2)		
H	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	282.00
J	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	302.00
	Blok Jenis B (± 50 ketul / m2)		
K	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	302.00
L	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	327.00
	Blok Jenis C (± 38 ketul / m2)		
M	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	330.00
	Blok Jenis D (± 29 ketul / m2)		
N	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	334.00
	Blok Jenis E (± 26 ketul / m2)		
P	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	336.00
	laluan sediada : konkrit		
	Blok Jenis A (± 40 ketul / m2)		
Q	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	307.00
R	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	327.00
	Blok Jenis B (± 50 ketul / m2)		
S	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	327.00
T	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	352.00
	Blok Jenis C (± 38 ketul / m2)		
U	tebal blok 60mm - hadkor 100mm	M2	355.00
	Blok Jenis D (± 29 ketul / m2)		
V	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	359.00
	Blok Jenis E (± 26 ketul / m2)		
W	tebal blok 80mm - hadkor 100mm	M2	346.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<p>KERJA-KERJA PEJALAN KAKI (Samb...)</p> <p>Jenis konkrit memanca (PEMBAIKAN) <i>interlocking paver</i> Kerja-kerja buka dan pasang semula <i>interlocking paver</i> sediaada termasuk kerja penyediaan semula tapak, bekal, hampar dan padatkan pasir sebagai alas (tebal minima 50mm) serta susun semula mengikut rekabentuk asal termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>		
A	kerja membuka <i>interlocking paver</i> sediaada (tangan)	M2	5.00
B	kerja mengorek keluar <i>interlocking paver</i> sediaada (jentera)	M2	10.00
C	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
D	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
E	kerja memasang semula <i>interlocking paver</i> sediaada	M2	12.00
	<p>NOTA bagi kerja pemasangan <i>interlocking paver</i> baru bagi menggantikan blok yang telah rosak, sila rujuk harga di bawah 'Kerja-kerja Pejalan Kaki : Jenis Konkrit Memanca (Kerja Baru)</p> <p>Jenis concrete imprint (KERJA BARU) Kerja-kerja penyediaan serta pembersihan tapak, bekal, hampar dan padatkan hadkor, bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak, bekal dan hampar tetulang jenis BRC A6, bekal, hampar dan padatkan konkrit gred G20 sebagai bahan turapan, mencetak dan mewarna <i>concrete imprint</i> mengikut rekabentuk dan warna yang diarahkan termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>laluan sediaada : tanah / rumput</p>		
F	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm	M2	166.00
G	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm	M2	176.00
H	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm	M2	186.00
	laluan sediaada : premix		
J	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm	M2	176.00
K	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm	M2	185.00
L	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm	M2	193.00
	laluan sediaada : konkrit		
M	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm	M2	176.00
N	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm	M2	184.00
P	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm	M2	193.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PEJALAN KAKI (Samb...)		
	Jenis concrete imprint (PEMBAIKAN)		
A	kerja potong dan korek permukaan premix sedia ada dan bawa keluar	M2	33.00
B	kerja potong dan korek permukaan konkrit sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
C	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
D	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
E	kerja bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak (setiap 50mm tinggi)	M	6.00
F	kerja bekal, hampar dan membentuk tetulang jenis BRC A10	M2	50.00
G	kerja bekal dan padatkan konkrit siap bancuh G20 (setiap 50mm tebal) dengan kemasan <i>imprint</i>	M2	32.00
H	kerja bekal dan padatkan konkrit bancuhan tapak G20 (setiap 50mm tebal) dengan kemasan <i>imprint</i>	M2	39.00
	Jenis konkrit (KERJA BARU)		
	<p>Kerja-kerja penyediaan serta pembersihan tapak, bekal, hampar dan padatkan hadkor, bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak, bekal dan pasang tetulang jenis BRC A6, bekal, hampar dan padatkan konkrit gred G20 sebagai bahan turapan disudahkan dengan kemasan <i>broom finish</i>, termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji serta lori dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>laluan sediada : tanah / rumput</p>		
J	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	170.00
K	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	162.00
L	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	190.00
	laluan sediada : premix		
M	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	178.00
N	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	188.00
P	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	198.00
	laluan sediada : konkrit		
Q	tebal konkrit 50mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	203.00
R	tebal konkrit 75mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	213.00
S	tebal konkrit 100mm - hadkor 100mm - <i>broom finish surface</i>	M2	223.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PEJALAN KAKI (Samb...)		
	Jenis konkrit (PEMBAIKAN)		
A	kerja potong dan korek permukaan premix sedia ada dan bawa keluar	M2	33.00
B	kerja potong dan korek permukaan konkrit sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
C	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
D	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
E	kerja bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak (setiap 50mm tinggi)	M	6.00
F	kerja bekal, hampar dan membentuk tetulang jenis BRC A10	M2	50.00
G	kerja bekal dan padatkan konkrit siap bancuh G20 (setiap 50mm tebal) dengan kemasan <i>broom finish</i>	M2	32.00
H	kerja bekal dan padatkan konkrit bancuhan tapak G20 (setiap 50mm tebal) dengan kemasan <i>broom finish</i>	M2	39.00
	Jubin bantu arah Orang Kelainan Upaya - OKU (tactile) (KERJA BARU)		
J	kerja potong dan korek permukaan premix sedia ada dan bawa keluar	M2	33.00
K	kerja potong dan korek permukaan konkrit sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
L	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
M	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
N	kerja bekal dan pasang kekotak bentuk muka tegak (setiap 50mm tinggi)	M	6.00
P	kerja bekal, hampar dan membentuk tetulang jenis BRC A10	M2	50.00
Q	kerja bekal dan padatkan konkrit siap bancuh G20 (setiap 50mm tebal) dengan kemasan <i>broom finish</i>	M2	32.00
R	kerja bekal dan pasang <i>tactile</i> 300mm x 300mm	NOS	55.00
	Jubin bantu arah Orang Kelainan Upaya - OKU (tactile) (PEMBAIKAN)		
S	kerja potong dan korek permukaan konkrit / <i>tac tile</i> sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
T	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
U	kerja bekal dan padatkan konkrit bancuhan tapak G15 (setiap 50mm tebal)	M2	29.00
V	kerja bekal dan pasang <i>tactile</i> 300mm x 300mm	NOS	55.00
W	kerja bekal dan pasang <i>tactile</i> 400mm x 400mm	M2	90.00

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PEJALAN KAKI (Samb...)		
	Jenis 'pebble wash tile / stepping stone' (PEMBAIKAN)		
A	kerja potong dan korek permukaan premix sedia ada dan bawa keluar	M2	33.00
B	kerja potong dan korek permukaan konkrit sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
C	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
D	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
E	kerja bekal, hampar dan membentuk tetulang jenis BRC A10	M2	50.00
F	kerja-kerja bekal dan pasang 'pebble wash tile / stepping stone' berukuran 300mm x 300mm x 40mm tebal	NOS	25.00
G	kerja-kerja bekal dan pasang 'pebble wash tile / stepping stone' berukuran 600mm x 300mm x 40mm tebal	NOS	40.00
	Jenis 'Non Slip Homogeneous Tiles' (PEMBAIKAN)		
H	kerja potong dan korek permukaan premix sedia ada dan bawa keluar	M2	33.00
J	kerja potong dan korek permukaan konkrit sedia ada dan bawa keluar	M2	41.00
K	kerja bekal, rata dan padatkan hadkor (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	16.00
L	kerja bekal, rata dan padatkan pasir (setiap 50mm tebal selepas dipadatkan)	M2	7.00
M	kerja bekal, hampar dan membentuk tetulang jenis BRC A10	M2	50.00
N	kerja bekal dan pasang 'non slip homogeneous tile' berukuran 400mm x 400mm x 20mm tebal yang bersifat anti-fungal	M2	191.80
P	kerja bekal dan pasang 'non slip homogeneous tile' berukuran 400mm x 400mm x 40mm tebal yang bersifat anti-fungal	M2	281.00